

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер  
АО «БийскэнергоТеплоТранзит»  
Свечкарёв И.В.  
«  »    2019 г.

# Дефектная ведомость

## на капитальный ремонт кабельной линии 6кВ ПНС-1

1. Разработка асфальтового покрытия (ширина 0,7м×длина 90,0м×толщина 0,07м=4,41 м³) – Промзона ул. Трофимова,4.
2. Разработка асфальтового покрытия (ширина 0,7м×длина 55,0м×толщина 0,07м=2,69 м³) – городская застройка.
3. Разработка грунта вручную (копка траншеи глубина 1,0м×ширина 0,7м×длина 707,2м=495,04м³) без вывоза в отвал.
4. Вырубка кустов (271,1 м×0,7м=189,77м²).
5. Разборка бордюрного камня (270м).
6. Демонтаж кирпича (при его наличии).
7. Демонтаж муфт соединительных (2ед.).
8. Демонтаж муфт концевых (2ед.).
9. Демонтаж кабеля (1491,4м).
10. Производство проколов в грунте под автодорогами общего пользования с установкой полиэтиленовой трубы диаметром 110 мм (2/27,8 шт/м = 55,6м.п.).
11. Монтаж кабельных полок К1162 по наружной стене здания ремонтного цеха (35 м).
12. Монтаж кабеля по горизонтальным кабельным полкам 70 м.  
Конструкция полки состоит из трёх элементов: полка, стойка, прижимная пластина. Требование к изделию – оцинковка.
13. Монтаж кабеля вертикально по наружной стене здания ремонтного цеха скобой металлической двухлапковой СМД 38мм-40мм. (30м). 20 шт. Требование к изделию – оцинковка.
14. Устройство подсыпки для укладки кабеля в траншее песком речным (глубина 0,2м×ширина 0,7м×длина 707,2м=99,01 м³).
15. Раскатка кабеля (1577,0м).
16. Укладка кабеля в траншее (два в параллели) (1414,4м).
17. Укладка кабеля под ж/д линией в трубе (7м.).
18. Укладка кабеля в полиэтиленовых трубах под дорогами общего пользования (два в параллели) (55,6м).
19. Монтаж муфт соединительных термоусадочных (2ед.).
20. Монтаж муфт концевых термоусадочных (2ед.).
21. Засыпка кабеля в траншее песком речным (глубина 0,2м×ширина 0,7м×длина 707,2 =99,01 м³).
22. Укладка кирпича в один слой в траншее поперёк кабелей – 5 900 шт.
23. Обратная засыпка старым грунтом (глубина 0,6×ширина 0,7×длина 707,2 =297,024м³).
24. Восстановление бордюрного камня (270м).
25. Восстановление асфальтового покрытия при толщине асфальта 0,07м -7,1м³.
26. Фазирование кабелей (2ед.).
27. Производство испытаний повышенным напряжением (2 ед.).
28. Вывоз строительного мусора на 8 км (10 тн).

Заместитель главного инженера  
(должность)

Начальник ОППР  
(должность)

Начальник ЭЦ  
(должность)

Заместитель начальника ЭЦ  
(должность)

(подпись)  
(подпись)  
(подпись)  
(подпись)

Э.Ю.Бокк.  
(Ф.И.О.)

Р.Г.Куликова.  
(Ф.И.О.)

С.В.Величко.  
(Ф.И.О.)

А.В.Филиппов.  
(Ф.И.О.)

Исх. Филиппов АВ зам. нач ЭЦ.  
и. 43-31-80