

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

АО «Назаровская ГРЭС»

Д.И.Морозов



2024 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на восстановление плиточного пола производственных зданий ХВО химического цеха

| | | |
|-----------|---|--|
| 1. | НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ | |
| 1.1. | АО «Назаровская ГРЭС». | |
| 2. | МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЕ ОБЪЕКТА | |
| 2.1. | Территория АО «Назаровская ГРЭС» г. Назарово, Красноярский край, Российская Федерация. | |
| 3. | ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ | |
| 3.1. | Утвержденная программа эксплуатации АО «Назаровская ГРЭС» на 2024 год. | |
| 3.2. | Приказ № 1070 от 4.12.2022 г. Минэнерго России «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» раздел V | |
| 3.3. | СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей». Раздел 6. | |
| 4. | ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ | |
| 4.1. | Территории АО «Назаровская ГРЭС». Здание химического цеха фильтровальный зал | |
| 5. | ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ | |
| 5.1. | Восстановление эксплуатационного состояния половое покрытие фильтровального зала ХВО. | |
| 6. | ОБЪЕМ ОКАЗЫВАЕМЫХ РАБОТ | |
| 6.1. | Разборка покрытий полов из керамических плиток – 127 м ² | |
| 6.2. | Разборка бетонных оснований под полы на гравии - 12,7 м ³ | |
| 6.3. | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную – 36,834 т | |
| 6.4. | Устройство подстилающих слоев бетонных – 12,7 м ³ | |
| 6.5. | Устройство покрытий из плиток керамических полов– 127 м ² | |
| 7. | ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ | |
| 7.1. | Производство работ производится в существующих зданиях и сооружениях в стеснённых условиях с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования, загромождающих предметов. | |
| 7.2. | Работы по восстановлению полов из кислотоупорной плитки помещения фильтровального зала химического цеха выполнять в соответствии с требованиями РД 34.03.201-97 “Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей. Раздел 4. | |
| 7.3. | Данный вид работ относится к типовым требованиям в области производственной безопасности к Подрядным организациям, выполняющим работы, оказывающим услуги на территории предприятий Общества (2 тип взаимодействия). Приложение 2, согласно стандарта «Управление подрядными организациями в области производственной безопасности» С-ГК-В8-01. | |
| 7.4. | Соблюдение сроков и качества выполняемых работ. | |
| 7.5. | Наличие необходимого оборудования, материалов, средств индивидуальной защиты. | |
| 7.6. | При выполнении работ на территории Назаровской ГРЭС руководствоваться действующими нормативными документами, а также требованиями пропускного | |

| | | |
|------------|--|--|
| | | режима и правилами внутреннего трудового распорядка, действующими на предприятии. |
| | 7.7 | В процессе выполнения работ предоставлять Заказчику приемо-сдаточную документацию в соответствии с требованиями действующей нормативной документацией. |
| 8. | СТОИМОСТЬ РАБОТ | |
| | 8.1. | Стоимость должна определяться на основании сметного расчёта. |
| | 8.2 | Для получения конкурентной стоимости предложения, участнику предлагается применить к плановой смете, понижающий коэффициент по своему усмотрению. Коэффициент применить к плановой стоимости до начисления НДС. |
| 9. | ОРГАНИЗАЦИЯ - ЗАКАЗЧИК | |
| | 9.1 | АО «Назаровская ГРЭС». |
| 10. | ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКУ КОНКУРЕНТНОЙ ПРОЦЕДУРЫ | |
| | 10.1. | <p><i>Компетентность, квалификация, опыт:</i></p> <p>Опыт выполнения аналогичных видов работ должен составлять не менее 2 382 836,78 рублей с НДС в год, за любой из последних 3-х лет, подтверждается Справкой о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров закупочной документации.</p> <p>Заказчик вправе избирательно запросить по предоставленной справке копии подтверждающих документов исполнения аналогичных договоров (актов выполненных работ, копии договоров подряда с реквизитами, предметом, и подписями сторон и т.д.).</p> |
| | 10.2. | <p><i>Трудовые ресурсы.</i></p> <p>Участник конкурентной процедуры должен предоставить справку о кадровых ресурсах согласно закупочной документации.</p> <p>Наличие кадрового состава подтверждается Справкой о кадровых ресурсах в соответствии с формой Закупочной документации с предоставлением копий 1-ой и последней страниц трудовых книжек работников, либо выписками из трудовых книжек, либо иных документов, подтверждающих право привлечения указанного персонала к данным работам (копии договоров ГПХ и т.д.).</p> <p>Квалификация персонала подтверждается копиями удостоверений, аттестатов, дипломов, лицензий.</p> <p>Минимальный состав специалистов: ИТР не менее 1 человека.; штукатур-маляр не менее 2 человек, плотник-бетонщик не менее 2 человек.</p> <p>Персонал должен иметь квалификационные удостоверения, подтверждающие обучение и допуск к работе по данной профессии, а также удостоверения об аттестации знаний требований промышленной безопасности, установленными федеральными законами,</p> <p>– быть аттестован согласно:</p> <p>Правилам по охране труда, при работе с инструментом и приспособлениями, утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.11.2020 №835н.</p> <p>Правилам техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей, РД 34.03.201-97.</p> |
| | 10.3. | <p><i>Материально-технические ресурсы.</i></p> <p>Участник конкурентной процедуры должен в полной мере обладать материально-техническими ресурсами для выполнения всего объема работ в установленные сроки, необходимыми для оказания услуг в рамках договора:</p> <ul style="list-style-type: none"> - перфоратор 1 штука. - бетономешалка электрическая 1 штука. |

| | | |
|------------|------------------------------|---|
| | | <p>Используемые инструменты должны быть испытаны, проверены и отрегулированы в соответствии с правилами и инструкциями по эксплуатации. Наличие необходимых МТР и техники подтверждается справкой о материально-технических ресурсах в соответствии с формой Закупочной документации с предоставлением копий документов на собственность, лизинг, аренду или ином праве владения, по планируемому к использованию МТР и техники.</p> <p>Исполнитель должен обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами.</p> <p>Все работы выполняются материалами подрядчика. Материалы должны быть новыми, ранее не использованными и иметь соответствующую документацию (сертификаты, паспорта и т.д.) и соответствовать действующим нормативным документам и требованиям, предъявляемым к данному типу продукции.</p> |
| 11. | ОРГАНИЗАЦИЯ-ПОДРЯДЧИК | |
| | 11.1. | <p><i>Соответствие подрядчика требованиям в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности и требованиям к обеспечению внутриобъектового режима.</i></p> <p>Персонал подрядной организации должен знать и применять требования правил, инструкций и других НТД в части соблюдения ТБ и ОТ и внутриобъектового режима, принятые в отрасли. При осуществлении деятельности на объектах АО «Назаровская ГРЭС» руководствоваться Правилами внутреннего трудового распорядка АО «Назаровская ГРЭС», Стандартом «Управление подрядными организациями. Производственная безопасность» и другими действующими локальными нормативными актами заказчика.</p> |
| | 11.2. | <p><i>Привлечение субподрядчиков:</i></p> <p>Работы должны быть выполнены Подрядчиком лично, привлечение субподрядчиков не допускается</p> |
| | 11.3. | <p><i>Гарантийные обязательства</i></p> <p>Гарантийный срок эксплуатации – один год со дня подписания Акта выполненных работ.</p> |
| 12. | СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ | |
| | 11.1. | Срок выполнения работ: с момента заключения договора; окончание – 31 июля 2024 г. |

Главный инженер

Зам. главного инженера

И.о. начальника ПТО

Начальник ХЦ

С.В. Рябцев

В.М. Полухин

М.В. Латтеган

Н.В. Руденко