

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала "Тепловые сети"

АО "СИБЭКО"

№ _____ от _____ 201__ г.

В.Г. Тузовский
2019 г.



(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2.2

(локальная смета)

ремонт сан.узла 2 этажа .Главный корпус ул.Серебренниковская,4
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ

Сметная стоимость	410 235,60	руб
Средства на оплату труда	45 607,00	руб
Сметная трудоемкость	277,00	чел.час

Составлен в ценах на 2019г.

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин	
				Всего	экспл. машин	материалов		Всего	оплаты труда	экспл. машин	материалов	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Ремонт туалета 2 этаж													
1	ФЕРр57-2-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий полов: из керамических плиток, 100 м2 покрытия НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (477 руб.) СП 54%=68%*0.8 от ФОТ; (379 руб.)	0,063	641 595,99	45,01 19,44		ОЗП=18,08 ЗМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	703	679	24 22		69,87 1,44	4,4 0,09
2	ФЕРр57-2-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий полов: цементных б=60мм; 100 м2 покрытия НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (904 руб.) СП 54%=68%*0.8 от ФОТ; (718 руб.)	0,063	2791,56 948,54	1843,02 217,35		ОЗП=18,08 ЗМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	2078	1081	997 248		111,2 21	7,01 1,32
3	ФЕРр63-7-5 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток; 100 м2 поверхности облицовки НР 65%=77%*0.85 от ФОТ; (1852 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (1140 руб.)	0,26	748,3 584,74	163,56 21,23		ОЗП=18,08 ЗМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	3114	2749	365 100		74,3 1,99	19,32 0,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	ФЕР10-05-009-01 Приказ Минстроя России от 11.12.15 №899/пр	Разборка облицовки стен по системе «КНАУФ» по одному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625); оконным проемом, 100 м2 стен (за вычетом проемов) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.2, п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобождающих от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ; (2752 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1315 руб.)	0,2736	635,95 618,21	17,74		ОЗП=18,08 ЗМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	3100	3058	42		68,16	18,65
5	ФЕР10-05-011-02 Приказ Минстроя России от 11.12.15 №899/пр	Разборка подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ», одноуровневых (П 113); 100 м2 потолка (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.2, п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобождающих от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ; (866 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (414 руб.)	0,063	863,85 844,6	19,25		ОЗП=18,08 ЗМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	972	962	10		93,12	5,87
6	ФЕРр67-4-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж светильников с лампами накаливания; 100 шт. НР 72%=85%*0,85 от ФОТ; (6 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (5 руб.)	0,01	50,24 49,3	0,94 0,41		ОЗП=18,08 ЗМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	9	9			6,32 0,03	0,06
7	ФЕРр67-4-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж; выключателей, розеток; 100 шт. НР 72%=85%*0,85 от ФОТ; (12 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (8 руб.)	0,02	45,55 45,55			ОЗП=18,08 ЗМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	16	16			5,84	0,12
8	ФЕР46-04-012-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных; 100 м2 НР 84%=110%*(0,9*0,85) от ФОТ; (229 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (131 руб.)	0,016	1082,58 840,63	241,95 104,49		ОЗП=18,08 ЗМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	276	243	33 30		103,91 7,74	1,66 0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	ФЕР10-01-039-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2, 100 м2 проемов (МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (297 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (142 руб.)	0,016	24987,65 <u>986,27</u>	1212,82 <u>156,98</u>	22 788,57	ОЗП=18,08 ЗМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	2355	285	167 <u>45</u>	1903	107,436 <u>11,628</u>	1,72 <u>0,19</u>
10	ФССЦ-101-0889 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однополных; компл.	1	94,68		94,68	ОЗП=18,08 ЗМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	494			494		
11	ФЕР55-12-5 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка дверных приборов: замки врезные; 100 шт. приборов НР 70%=82%*0.85 от ФОТ; (79 руб.) СП 50%=62%*0.8 от ФОТ; (57 руб.)	0,01	8262,3 <u>624,4</u>		7 637,90	ОЗП=18,08 ЗМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	512	113		399	73,20	0,73
12	ФЕР10-01-060-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка и крепление напечников; 100 м коробок блоков (МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (62 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (30 руб.)	0,05	529,52 <u>76,67</u>	4,19	448,66	ОЗП=18,08 ЗМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	188	69	2	117	9,38	0,47
13	ФЕР55-1-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм, 100 м трубопровода НР 63%=74%*0.85 от ФОТ; (637 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (532 руб.)	0,254	328,71 <u>288,02</u>	7,09 <u>1,35</u>	33,60	ОЗП=18,08 ЗМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	1383	1323	15 <u>6</u>	45	34,66 <u>0,1</u>	8,8 <u>0,03</u>
14	ФЕР55-4-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж: умыльпников и раковин; 100 приборов НР 63%=74%*0.85 от ФОТ; (50 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (32 руб.)	0,01	445,72 <u>437,59</u>	8,13 <u>3,51</u>		ОЗП=18,08 ЗМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	80	79	1 <u>1</u>		51,3 <u>0,28</u>	0,51
15	ФЕР55-4-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж: унитадов и писсуаров; 100 приборов НР 63%=74%*0.85 от ФОТ; (62 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (40 руб.)	0,01	553,63 <u>544,56</u>	9,07 <u>3,92</u>		ОЗП=18,08 ЗМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	99	98	1 <u>1</u>		63,84 <u>0,29</u>	0,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	ФЕР65-8-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм; 100 м трубопровода с фасонными частями НР 88%=103%*0.85 от ФОТ; (392 руб.) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (214 руб.)	0,04	11161,61 614,05	23,69 2,7	10 523,87	ОЗП=18,08 ЗМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	2650	444	8	2198	61,9 0,2	2,48 0,01
17	ФЕР65-8-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 50 мм; 100 м трубопровода с фасонными частями НР 88%=103%*0.85 от ФОТ; (462 руб.) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (252 руб.)	0,05	5382,09 579,33	11,84 1,35	4 790,92	ОЗП=18,08 ЗМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	1779	524	5 1	1250	58,4 0,1	2,92 0,01
18	ФЕР16-03-002-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 25 мм; 100 м трубопровода (МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (5562 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (3179 руб.)	0,26	4123,5 1206,34	58,34 1,14	2 858,82	ОЗП=18,08 ЗМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	9681	5671	130 5	3880	123,6 0,084	32,14 0,02
19	ФССЦ-507-3385 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр: 26x16x26 мм; шт.	8	113,63		113,63	ОЗП=18,08 ЗМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	4745			4745		
20	ФССЦ-507-3405 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Тройник с переходом на наружную резьбу обжимной для металлополимерных труб, диаметр: 26x3/4"; шт.	8	85,59		85,59	ОЗП=18,08 ЗМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	3574			3574		
21	ФССЦ-507-4171 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Уголок соединительный 90° для металлополимерных труб, диаметр: 25 мм; 10 шт.	0,4	619,70		619,70	ОЗП=18,08 ЗМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	1294			1294		
22	ФССЦ-507-4037 Приказ Минстроя России от 24.01.17 №41/лр	Соединение труба-труба диаметром 25 мм для металлополимерных труб; 10 шт.	1	241,39		241,39	ОЗП=18,08 ЗМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	1260			1260		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	ФССЦ-507-4335 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Соединение прямое с наружной резьбой 20х3/4" для металлополимерных труб; 10 шт.	0,4	298,20		298,20	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	623			623		
24	ФССЦ-302-0054 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Кран шаровый муфтовый Valtes для воды диаметром: 25 мм, тип в/в; шт.	8	63,98		63,98	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	2672			2672		
25	Флекситуб от 25.06.2019	Подводка гибкая для воды Flexilub 1/4 дюйма 90 см (пара); шт	8	62,26		62,26	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	2600			2600		
26	ФЕР45-03-010-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2; 100 отверстий НР 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ; (130 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (74 руб.)	0,02	1173,55 336,94	836,61 90,44		ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	266	122	144 33		35,43 8,99	0,71 0,18
27	ФЕР13-03-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: полы; 100 м2 окрашиваемой поверхности (МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) 87,45 = 205,85 - 0,0055 x 1 525,50 - 0,0165 x 6 667,00 НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ; (74 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (51 руб.)	0,053	104,94 93,62	11,32 0,12		ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	113	107	6		8,916 0,012	0,56
28	ФССЦ-101-2416 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ, кг	0,945	15,09		15,09	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	74			74		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм; 100 м2 стяжки (МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобождающих от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) 366,49 = 1 485,02 - 2,04 x 548,30 НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (425 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (231 руб.)	0,063	438,08 376,45	53,09 20,58	8,54	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	460	429	29 23	2	47,412 1,524	2,99 0,1
30	ФЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до толщ.60мм); 100 м2 стяжки (к=8; ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8; МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобождающих от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) 11,69 = 291,32 - 0,51 x 548,30 НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (71 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (38 руб.)	0,063	112,22 38,11	74,11 27,26		ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	84	44	40 31		4,8 2,016	0,3 0,13
31	Каталог "Леруа Мерлен" 20.11.2019	Стяжка пола Profit Монолит, 25 кг (норма расхода 17кг/м2, толщ.=10мм; расход=17*6*6,3=535,5кг); кг	642,6	0,87		0,87	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	2917			2917		
32	ФЕР11-01-047-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см; 100 м2 покрытия (МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобождающих от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) 7 251,67 = 21 577,57 - 102 x 140,45 НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (3508 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1903 руб.)	0,063	7799,26 3255,68	29,83 20,87	4 513,74	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	5209	3708	16 24	1485	372,504 2,064	23,47 0,13
33	Каталог "Леруа Мерлен" 20.11.2019	Грунт Бетонконтакт Ceresit СТ19, 15 кг(норма расхода - 0,525 кг/м2 на один раз); кг	3,3075	10,82		10,82	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	187			187		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	Счет №СИ000082618 от 04.10.2019 ООО "Сибирь- Керама"	Керамический гранит 40,2х40,2 Орса коричневый обрезной SG159800R сорт 1/тон 49; м2	5,02	208,17		208,17	ОЗП=18,08 ЗМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	5455			5455		
35	Счет №СИ000082618 от 04.10.2019 ООО "Сибирь- Керама"	Керамический декор 40,2х40,2 Орса ковер центр лапатированный HGDVA110ISG 1596L сорт 1; шт.	2	328,86		328,86	ОЗП=18,08 ЗМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	3433			3433		
36	Счет №СИ000082618 от 04.10.2019 ООО "Сибирь- Керама"	Керамический декор 40,2х40,2 Орса ковер угол лапатированный HGDVA110ISG 1596L сорт 1; шт.	4	328,86		328,86	ОЗП=18,08 ЗМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	6867			6867		
37	Счет №СИ000082618 от 04.10.2019 ООО "Сибирь- Керама"	Керамический декор 40,2х40,2 Орса ковер лапатированный HGDVA110ISG 1596L сорт 1; шт.	6	328,86		328,86	ОЗП=18,08 ЗМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	10300			10300		
38	ФЕР10-05-008- 01 Приказ Минстроя России от 11.12.15 №899/пр	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623); одним слоем с оконным проемом; 100 м2 стен (за вычетом проемов) (МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; Т3=1,2; Т3М=1,2) НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (4022 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1922 руб.)	0,2736	5336,83 903,37	25,98	4 407,48	ОЗП=18,08 ЗМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	10824	4469	61	6294	99,60	27,25
39	ФЕР15-04-006- 03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Покрывание поверхностей грунтовой глыбокого проникновения: за 1 раз стен; 100 м2 покрытия (МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; Т3=1,2; Т3М=1,2) НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (348 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (161 руб.)	0,3174	77,21 75,61	1,42 0,17	0,18	ОЗП=18,08 ЗМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	438	434	4		7,86 0,012	2,49
40	ФСЦЛ-101-4243 Приказ Минстроя России от 24.01.17 №41/пр	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17; л	4,1262	9,14		9,14	ОЗП=18,08 ЗМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	197			197		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	ФЕР15-01-019-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без харизмных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону; 100 м2 поверхности облицовки (МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) 3 569,20 = 10 688,20 - 100 x 71,19 НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (8172 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (3780 руб.)	0,3174	3868,7 1758,92	38,1 21,02	2 071,88	ОЗП=18,08 ЗМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	13630	10094	104 121	3432	191,604 1,98	60,82 0,63
42	Счет №СИ00082618 от 04.10.2019 ООО "Сибирь-Керама"	Керамический декор 15x40 Орса ADVA36315106 сорт 1; шт.	35	86,25		68,25	ОЗП=18,08 ЗМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	12104			12104		
43	Счет №СИ00082618 от 04.10.2019 ООО "Сибирь-Керама"	Керамическая плитка 15x70 Орса беж панель15106 сорт 1; м2	11,22	176,40		176,40	ОЗП=18,08 ЗМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	10331			10331		
44	Счет №СИ00082618 от 04.10.2019 ООО "Сибирь-Керама"	Керамическая плитка 15x40 Орса беж панель15107 сорт 1; м2	3,48	180,87		180,87	ОЗП=18,08 ЗМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	3286			3286		
45	Счет №СИ00082618 от 04.10.2019 ООО "Сибирь-Керама"	Керамическая плитка 15x40 Орса коричневый панель15109 сорт 1; м2	14,94	185,19		185,19	ОЗП=18,08 ЗМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	14442			14442		
46	ФЕР108-10-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей; 100 м (МДС35 пр.1 т.2 п.1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 81%=85%*0.85 от ФОТ; (245 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (158 руб.)	0,1	260,51 167,45	76,27	16,79	ОЗП=18,08 ЗМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	377	303	66	8	18,24	1,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47	ФССЦ-103-2600 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Клипса для крепежа гофротрубы. Диаметр: 20 мм; 10 шт.	1,75	2,90		2,90	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	26					
48	ФССЦ-509-8412 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ "DKC" диаметром: 20 мм; 10 м	1,012	12,40		12,40	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	66			66		
49	ФЕРм08-02-412-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2; 100 м (МДС35 пр.1 т.2 п.1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от ФОТ руб.) СП 0% от ФОТ	0,1	64,6 50,65	2,66 0,17	11,28	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	100	92	2	6	5,388 0,012	0,54
50	ФССЦ-501-8442 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2; 1000 м	0,0051	3 036,70		3 036,70	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	81			81		
51	ФССЦ-501-8443 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2; 1000 м	0,0051	4 814,02		4 814,02	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	128			128		
52	ФЕРм08-03-591-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Выключатель: одноклавишный уголкового типа при скрытой проводке; 100 шт. (МДС35 пр.1 т.2 п.1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (45 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (29 руб.)	0,01	348,53 306,65	6,94 0,49	34,95	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	58	55	1	2	30,912 0,036	0,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
53	ФССЦ-509-4583 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Выключатель однополюсный для скрытой проводки серии "Прима", марка: С16-053 с подсветкой, цвет белый, 10 шт.	0,1	79,20		79,20	ОЗП=18,08 ЗМ=8,59 ЗППМ=18,08 МАТ=5,22	41					
54	ФЕРм08-03-591- 09 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розетка штепсельная; утопленного типа при скрытой проводке; 100 шт. (МДС35 пр.1 т.2 п.1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗППМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (53 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (34 руб.)	0,01	431,99 <u>362,83</u>	6,94 <u>0,49</u>	62,22	ОЗП=18,08 ЗМ=8,59 ЗППМ=18,08 МАТ=5,22	69	66	1	2	36,576 <u>0,035</u>	0,37
55	ФССЦ-503-0474 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Розетка скрытой проводки двухжиздная; 100 шт.	0,01	932,00		932,00	ОЗП=18,08 ЗМ=8,59 ЗППМ=18,08 МАТ=5,22	49			49		
56	ФЕР67-9-2 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Смена: коробки распаячной; 100 шт. 218,59 = 778,59 - 1 x 560,00 НР 72%=65%*0.85 от ФОТ; (57 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (41 руб.)	0,02	218,59 <u>218,59</u>			ОЗП=18,08 ЗМ=8,59 ЗППМ=18,08 МАТ=5,22	79	79			24,10	0,48
57	ФССЦ-503-0584 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Коробка распаячная НР 70; шт.	2	8,62		8,62	ОЗП=18,08 ЗМ=8,59 ЗППМ=18,08 МАТ=5,22	90			90		
58	ФЕР20-02-002- 01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка лючков 200х300; 1 решетка (МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗППМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (836 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (478 руб.)	3	22,65 <u>15,72</u>	2,84	4,09	ОЗП=18,08 ЗМ=8,59 ЗППМ=18,08 МАТ=5,22	990	853	73	84	1,75	5,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
59	ФССЦ-301-4491 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Лючки пластмассовые: размером 200х300 мм шт.	3	18,67		18,67	ОЗП=18,08 ЗМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	292					
60	ФЕР20-02-002-01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка решеток жалюзиных площадью в свету, до 0,5 м2; 1 решетка (МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 98%=128%*(0,9*0,85) от ФОТ; (278 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (159 руб.)	1	22,65 15,72	2,84	4,09	ОЗП=18,08 ЗМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	330	284	24	22	1,75	1,75
61	ФССЦ-101-3054 Приказ Министра России от 24.01.17 №41/пр	Решетка радиаторная ПВХ, размером 0,6х1,2 м; м2	0,72	75,58		75,58	ОЗП=18,08 ЗМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	284			284		
62	ФЕР15-01-047-15 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство: подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля; 100 м2 поверхности облицовки (МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) 1 396,55 = 6 731,95 - 103 x 51,80 НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (1065 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (492 руб.)	0,063	1675,86 1155,74	520,12 12,31		ОЗП=18,08 ЗМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	1598	1317	281 14		122,952 0,912	7,75 0,06
63	ООО "А-Строй Сибирь"	Панели потолочные - Белые матовые АР600/46/Г24-Е перфор d=1,5; м2	6,489	79,42		79,42	ОЗП=18,08 ЗМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	2690			2690		
64	ООО "А-Строй Сибирь"	Подвесные системы - Комплекующие потолка; м2	6,3	16,90		16,90	ОЗП=18,08 ЗМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	556			556		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
65	ФЕРм08-03-584-14 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4; 100 шт. (МДС35 пр.1 т.2 п.1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (749 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (481 руб.)	0,02	3836,46 2542,69	274,61 16,04	1 019,16	ОЗП=18,08 ЗМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	1073	919	47 6	107	256,32 1,188	5,13 0,02
66	Прайс "Леруа Мерлен" 24.11.19	Панель светодиодная Osram 35 Вт 595х595 мм 6500 К IP20; шт	2	255,43		255,43	ОЗП=18,08 ЗМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	2667			2667		
67	ФЕР17-01-003-02 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Установка унитазов: с исталляцией; 10 компл. (МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) 1 240,70 = 5 416,70 - 10 x 219,40 - 10 x 198,20 НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (635 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (363 руб.)	0,1	1309,57 353,42	59,77 5,18	896,37	ОЗП=18,08 ЗМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	1158	639	51 9	468	37,164 0,384	3,72 0,04
68	Прайс "Леруа Мерлен" 24.11.19	Унитаз напольный Rosa Debbia 34299700Y; шт	1	1 424,01		1 424,01	ОЗП=18,08 ЗМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	7433			7433		
69	Прайс-лист Леруа Мерлен от 07.11.2019	Инсталляция для подвесного унитаза Grohe Solido 38956000; шт.	1	1 549,33		1 549,33	ОЗП=18,08 ЗМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	8088			8088		
70	ФЕР17-01-001-14 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды; 10 компл. (МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) 309,25 = 1 609,25 - 10 x 130,00 НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (447 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (255 руб.)	0,1	355,63 249,92	28,36 2,11	77,35	ОЗП=18,08 ЗМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	517	452	24 4	41	25,98 0,156	2,6 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71	Прайс-лист Леруа Мерлен от 07.11.2019	Мойка врезная Ewigstein Gerd 51x51cm, цвет иней, кварц, шт	1	858,56		858,56	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	4482			4482		
72	Счет №3834 от 27.11.2019 ИП Тарасова И.А.	Инсталляция Тесе Тессероффи для раковины, комплект крепления модуля, шт.	1	1 756,07		1 756,07	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	9167			9167		
73	ФЕР10-01-059- 01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.: 100 шт. изделий (МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (122 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (58 руб.)	0,01	2679,86 723,24	323,27 28,03	1 633,35	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	244	131	28 5	85	90,18 2,076	0,9 0,02
74	Прайс-лист Леруа Мерлен от 07.11.2019	Тумба под раковину универсальная "Либерти" 90см, серый глянцев; шт	1	2 283,05		2 283,05	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	11918			11918		
75	ФЕРp65-6-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Смена гибких подводок; 100 приборов НР 88%=103%*0.85 от ФОТ; (227 руб.) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (124 руб.)	0,03	2526,19 475,27	5,92 0,68	2 045,00	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	580	258	2	320	52,4 0,05	1,57
76	Флекситуб от 25.06.2019	Подводка гибкая для воды Flexitub ½ дюйма 90 см (пара); шт	3	62,26		62,26	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	975			975		
77	ФЕРp65-5-7 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Смена смесителей; без душевой сетки; 100 шт. 1 980,74 = 16 280,74 - 100 x 143,00 НР 88%=103%*0.85 от ФОТ; (289 руб.) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (157 руб.)	0,01	1980,74 1814	7,85	158,89	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	337	328	1	8	200,00	2,00
78	Прайс-лист Леруа Мерлен от 05.12.2019	Смеситель для встраиваемых систем Belbagno DISCO DIS-BDM-CRM; шт	1	560,34		560,34	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	2925			2925		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
79	ФЕР17-01-001-20 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка кабин душевых: со стальными поддонами; 10 компл. (МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) $754,84 = 57\ 254,84 \cdot 10 \times 5\ 650,00$ НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1269 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (725 руб.)	0,1	889,49 <u>706,03</u>	101,84 <u>9,89</u>	81,81	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	1407	1277	87 <u>18</u>	43	73,392 <u>0,732</u>	14 <u>7,34</u> <u>0,07</u>
80	Прайс-лист Леруа Мерлен от 07.11.2019	Душевая кабина Liberty низкий поддон 100x100см; шт.	1	4 505,11		4 505,11	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	23517			23517		
81	ФЕР17-01-001-16 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Установка биде; 10 компл. (МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) $410,92 = 6\ 420,92 \cdot 10 \times 601,00$ НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (622 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (356 руб.)	0,1	475,77 <u>349,21</u>	39,86 <u>2,11</u>	86,69	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	711	631	34 <u>4</u>	46	36,3 <u>0,156</u>	3,63 <u>0,02</u>
82	Прайс-лист Леруа Мерлен от 07.11.2019	Биде подвесное Euro Ceramic 38x54 см; шт	1	2 313,22		2 313,22	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	12075			12075		
83	Счет №1190 от 03.12.2019 ООО Сантехопт	Alcarplast A105/1120 Рама для биде (инсталляция для биде); шт.	1	1 487,39		1 487,39	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	7764			7764		
84	Прайс-лист Леруа Мерлен от 07.11.2019	Смеситель для биде AM PM Prid однорычажной, хром; шт	1	1 072,80		1 072,80	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	5600			5600		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
85	ФЕР17-01-002-05 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Установка зеркала: 10 шт. (МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) 66,90 = 625,90 · 10 x 55,90 НР 98% = 128% · (0,9 · 0,85) от ФОТ; (128 руб.) СП 56% = 83% · (0,85 · 0,8) от ФОТ; (73 руб.)	0,1	79,06 <u>72,73</u>	0,24	6,09	ОЗП=18,08 ЗМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	135	131		4	7,56	0,76
86	ФССЦ-301-7272 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Зеркало декоративное фигурное с деталями крепления; м2	0,495	211,81		211,81	ОЗП=18,08 ЗМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	547			547		
87	ФЕРм08-03-605-01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка сушилки для рук; 1 шт. (МДС35 пр.1 т.2 п.1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 81% = 95% · 0,85 от ФОТ; (185 руб.) СП 52% = 65% · 0,8 от ФОТ; (119 руб.)	1	26,3 <u>11,78</u>	13,7 <u>0,82</u>	0,81	ОЗП=18,08 ЗМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	335	213	118 <u>15</u>	4	1,188 <u>0,06</u>	1,19 <u>0,06</u>
88	Прайс-лист от 07.11.2019 Водолей	Электросушилка для рук Electrolux EHDA/N-2500; шт	1	2 108,88		2 108,88	ОЗП=18,08 ЗМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	11008			11008		
89	ФССЦп-01-01-01-041 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0% = 0% · 0,85 от ФОТ руб.) СП 0% = 0% · 0,8 от ФОТ	0,90856	42,98	42,98		ОЗП=18,08 ЗМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	335		335			
90	ФССЦп-03-21-01-015 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 15 км: I класс груза; 1 т груза НР 0% = 0% · 0,85 от ФОТ руб.) СП 0% = 0% · 0,8 от ФОТ	0,90856	13,38	13,38		ОЗП=18,08 ЗМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	104		104			
Итого по разделу 1 Ремонт туалета 2 этаж								341863					273,21
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								269880	44838	3483	221559		3,79
										<u>789</u>			3,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам													
В том числе, справочно:													
Затовительно-складские МАТ=1,02 (Поз. 25, 31, 33-37, 42-45, 63-64, 66, 68-69, 71-72, 74, 76, 78, 80, 82-84, 88)													
транспортные расходы МАТ=1,046 (Поз. 25, 31, 33-37, 42-45, 63-64, 66, 68-69, 71-72, 74, 76, 78, 80, 82-84, 88)													
Накладные расходы:													
Сметная прибыль													
Итого по смете:													
Итого Строительные работы													
Итого Монтажные работы													
Итого													
В том числе:													
Материалы													
Машины и механизмы													
ФОТ													
Накладные расходы													
Сметная прибыль													
НДС 20%													
ВСЕГО по смете													

Составил: _____ // _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____ // _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА,
ОБЪЕМЫ И ТЕХНОЛОГИЮ
РАБОТ ПОДТВЕРЖДАЮ: *С.В. Кофреманкин*

С.В. Кофреманкин

О.В. Кофреманкина