

СОГЛАСОВАНО:

Форма № 4


УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала "Тепловые сети"

АО "СИБАКО"

И.В. Г. Тузовский

201 г.



(наименование строки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2.7

(локальная смета)

на ремонт проходной. Главный корпус ул. Серебrenниковская, 4

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ

Сметная стоимость	35 124,00	руб.
Средства на оплату труда	7 372,00	руб.
Сметная трудоемкость	45,97	чел.час

Составлен в ценах на 2019г.

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин	
				Всего	экспл. машин	материалов		Всего	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	материалов	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Проходная													
1	ФЕР10-05-008-03 Приказ Минстроя России от 11.12.15 №899/пр	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из пологочного профиля гипсокартонными листами (С 623); одним слоем с дверным проемом; 100 м2 стен (за вычетом проемов) (МДС-35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 х расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 90%=118% (0,9*0,85) от ФОТ; (2152 руб.) СП 43%=63% (0,85*0,8) от ФОТ; (1028 руб.)	0,15	5337,41 881,6	31,14	4 424,67	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	5896	2391	40	3465	97,20	14,58
2	ФЕРР61-2-9 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм; 100 м2 отремонтированной поверхности НР 67%=79% от ФОТ; (1782 руб.) СП 40%=50% от ФОТ; (1064 руб.)	0,105	2553,11 1391,91	20,94 9,05	1 140,26	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	3286	2842	19 17	625	157,1 0,67	16,5 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	ФЕР62-16-2 Приказ Министрства РФ от 30.01.14 №31/пр	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расцветкой старой краски до 10%; 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (1579 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (929 руб.)	0,734	1517,64 173,58	8,36 1,35	1 335,70	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	7474	2304	53 18	5117	20,09 0,1	14,75 0,07
4	ФССЦ-101-4243 Приказ Министрства России от 24.01.17 №41/пр	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17; л	11,01	9,14		9,14	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	525			525		
5	ФССЦпр-01-01-01-041 Приказ Министрства России от 12.11.14 №703/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	7,343126	42,98	42,98		ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	2711		2711			
7	ФССЦпр-03-21-01-015 Приказ Министрства РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 15 км: 1 класс груза; 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	7,343126	13,38	13,38		ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	844		844			
Итого по разделу 1 Проходная													
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах													
								29270					45,83
Накладные расходы													0,14
Сметная прибыль													45,83
Итого по смете:								20736	7337	3667	9732		
										35			0,14
Деревянные конструкции								5513					
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)								3021					
								9076					14,58
								6132					16,5
Малярные работы (ремонтно-строительные)													0,07
								9982					14,75
Материалы													0,07
Погрузо-разгрузочные работы								525					
Перевозка грузов автотранспортом								2711					
Итого								844					
								29270					45,83
В том числе:													0,14
Материалы								9732					
Машины и механизмы								3667					
ФОТ								7372					
Накладные расходы								5513					
Сметная прибыль								3021					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
НДС 20%								5854					
ВСЕГО по смете								35124					45,83
													0,14

Составил: _____ // [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____ // [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА, *М.В. Кондратьев* С.В.
ОБЪЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ
РАБОТ ПОДТВЕРЖДАЮ:

Иванов И.О.

Овчин *С.В.*
Бочкова ИА