

УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала "Тепловые сети"

АО "СИБЭКО"

В.Г. Тузовский

2019 г.

Ремонт строительных конструкций ТК ЦТП АБК ПНС на 2019 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1. 2

(локальная смета)

на Ремонт коридора 2 этажа Главного корпуса административного здания по ул. Серебренниковская, 4

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 171,218 тыс. руб.
строительных работ 139,499 тыс. руб.
монтажных работ 3,183 тыс. руб.
Средства на оплату труда 27,642 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 168,92 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2019г

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего	
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Ремонт коридора 2 этаж																
1	ФЕРр57-2-1	Разборка покрытый полов: из линолеума и релина ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2019 письмо №4-10-1309/18 от 16.05.2018 ОЗП=18,08; ЭМ=8,59; ЗПМ=18,08; МАТ=5,22 НР (322 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ (473 руб.) СП (255 руб.): 54%=68%*0,8 от ФОТ (473 руб.)	100 м2 покрытия	0,2886 28,86 / 100	1641,1	1606,23	34,87	31,82	474	464	10	9	11,39	3,29	0,13	0,04
2	ФЕРр57-3-1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2019 письмо №4-10-1309/18 от 16.05.2018 ОЗП=18,08; ЭМ=8,59; ЗПМ=18,08; МАТ=5,22 НР (105 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ (154 руб.) СП (83 руб.): 54%=68%*0,8 от ФОТ (154 руб.)	100 м плинтуса	0,29 29 / 100	531,73	531,73			154	154			3,77	1,09		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ФЕРр57-2-6	Разборка покрытий полов: из фанеры в два слоя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2019 письмо №4-10-1309/18 от 16.05.2018 ОЗП=18,08; ЗМ=8,59; ЗПМ=18,08; МАТ=5,22 НР (677 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ (996 руб.) СП (538 руб.): 54%=68%*0,8 от ФОТ (996 руб.)	100 м2 покрытия	0,2886 28,86 / 100	3459,32	3376,08	83,24	75,76	998	974	24	22	23,94	6,91	0,31	0,09
4	ФЕР11-01-053-03	Устройство оснований полов из фанеры в два слоя площадью: до 20 м2, толщина покрытия 25мм (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.: ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2019 письмо №4-10-1309/18 от 16.05.2018 ОЗП=18,08; ЗМ=8,59; ЗПМ=18,08; МАТ=5,22 НР (3701 руб.): 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ (3937 руб.) СП (2008 руб.): 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ (3937 руб.)	100 м2 пола	0,2886 28,86 / 100	75883,51	12179,27	7688,63	1462,31	21900	3515	2219	422	82,452	23,8	8,04	2,32
5	ФЕР11-01-036-01	Устройство покрытий: из линолеума на клею «Бустилат» 972,78 = 7 888,38 - 102 x 67,80 (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.: ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2019 письмо №4-10-1309/18 от 16.05.2018 ОЗП=18,08; ЗМ=8,59; ЗПМ=18,08; МАТ=5,22 НР (2102 руб.): 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ (2236 руб.) СП (1140 руб.): 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ (2236 руб.)	100 м2 покрытия	0,2886 28,86 / 100	11160,51	7644,37	562,1	102,62	3221	2206	162	30	50,88	14,68	0,42	0,12
6	ФССЦ-101-7171	Линолеум коммерческий гомогенный: "ТАРКЕТ IQ ОПТИМА" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г4, В3, РП1, Д2, Т2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2019 письмо №4-10-1309/18 от 16.05.2018 ОЗП=18,08; ЗМ=8,59; ЗПМ=18,08; МАТ=5,22	м2	29,4372	886,41				26093							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
12	ФЕР08-07-002-01	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м (ширина настила 1м, длина коридора 13м; перестановка 2 раза) (Приказ от 9.02.2017 № 81/лр Прил.2, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без останова рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загораживающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2019 письмо №4-10-1309/18 от 16.05.2018 ОЗП=18,08; ЭМ=8,59; ЗПМ=18,08; МАТ=5,22 НР (1591 руб.): 93%=122%*(0,9*0,85) от ФОТ (1711 руб.) СП (924 руб.): 54%=80%*(0,85*0,8) от ФОТ (1711 руб.)	100 м2 горизонтальной проекции	0,13 (1*13)/100	15301,84	13159,27	161,73			1989	1711	21		84,24	10,95			
13	ФЕР15-01-047-15	Разборка: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (Приказ от 9.02.2017 № 81/лр Табл.2, п.2 Демонтаж (разборка) ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; Приказ от 9.02.2017 № 81/лр Прил.2, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без останова рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загораживающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2019 письмо №4-10-1309/18 от 16.05.2018 ОЗП=18,08; ЭМ=8,59; ЗПМ=18,08; МАТ=5,22 НР (3900 руб.): 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ (4875 руб.) СП (1804 руб.): 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ (4875 руб.)	100 м2 поверхности облицовки	0,2886 28,86 / 100	20290,92	16716,68	3574,24	178,08		5856	4824	1032	51	98,3616	28,39	0,7296		0,21
14	ФЕР15-01-047-15	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля 1 396,55 = 6 731,95 - 103 х 51,80 (Приказ от 9.02.2017 № 81/лр Прил.2, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без останова рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загораживающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2019 письмо №4-10-1309/18 от 16.05.2018 ОЗП=18,08; ЭМ=8,59; ЗПМ=18,08; МАТ=5,22 НР (4876 руб.): 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ (6095 руб.) СП (2255 руб.): 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ (6095 руб.)	100 м2 поверхности облицовки	0,2886 28,86 / 100	25363,65	20895,85	4467,8	222,6		7320	6031	1289	64	122,952	35,48	0,912		0,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
15	ООО "А-Строй Сибирь"	Панели потолочные - Белые матовые АР600/46/П24-Е перфор d=1,5 МАТ=497,5/1,25,22 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2019 письмо №4-10-1309/18 от 16.05.2018 ОЗП=18,08; ЗМ=8,59; ЗПМ=18,08; МАТ=5,22	М2	29,7258 28,88*1,03	414,57 497,5/1,25,22				12323							
16	ООО "А-Строй Сибирь"	Подвесные системы - Комплектующие потолка МАТ=114,5/1,25,22 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2019 письмо №4-10-1309/18 от 16.05.2018 ОЗП=18,08; ЗМ=8,59; ЗПМ=18,08; МАТ=5,22	М2	28,86	95,42 114,5/1,25,22				2754							
17	ФЕРр67-8-2	Смена светильников: в подвесных потолках 1 573,45 = 22 073,45 - 100 x 205,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2019 письмо №4-10-1309/18 от 16.05.2018 ОЗП=18,08; ЗМ=8,59; ЗПМ=18,08; МАТ=5,22 НР (1023 руб.): 72%-85%*0,85 от ФОТ (1421 руб.) СП (739 руб.): 52%-65%*0,8 от ФОТ (1421 руб.)	100 шт.	0,05 5/100	28424,25	21,47	28402,78	19,53	1421	1420	1	1	163,3	8,17	0,08	
18	Прайс "Леруа Мерлен" 24.11.19	Панель светодиодная Osgam 35 Вт 595x595 мм 6500 К IP20 МАТ=1600/1,2/5,22 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2019 письмо №4-10-1309/18 от 16.05.2018 ОЗП=18,08; ЗМ=8,59; ЗПМ=18,08; МАТ=5,22	шт	5	1333,34 1600/1,2/5,22				6667							
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по смете:																
Итого Строительные работы																
Итого Монтажные работы																
Итого																
В том числе:																
Материалы																
Машины и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
НДС 20% от 142682																
ВСЕГО по смете																

Составил:

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:

(должность, подпись, расшифровка)

Составитель: *М.В. Ветеринар Ф.Н.*

Проверил: *Облаков О.А.*

УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА,

ОБЪЕМЫ И ТЕХНОЛОГИЮ

РАБОТ ПОДТВЕРЖДАЮ

С.В.

Ветеринар Ф.Н.

Облаков О.А.