

СОГЛАСОВАНО:

Форма № 4

УТВЕРЖДАЮ:

Итого: 201 г. Итого: 201 г.

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2.4

(локальная смета)

на ремонт сан.узла 4 этажа Г.Главный корпус ул.Серебrenниковская,4 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ

Сметная стоимость 410 234,40 руб.  
Средства на оплату труда 45 613,00 руб.  
Сметная трудоемкость 277,00 чел.час

Составлен в ценах на 2019г.

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин	
				Всего	экспл. машин в т.ч. оплаты труда	материалов		Всего	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Ремонт туалета 4 этаж													
1	ФЕРр57-2-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий полов: из керамических плиток; 100 м2 покрытия НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (479 руб.) СП 54%=68%*0.8 от ФОТ; (381 руб.)	0,063	641 595,99	45,01 19,44		ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	40	38	2 1		69,87 1,44	4,4 0,09
2	ФЕРр57-2-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий полов: цементных б=60мм; 100 м2 покрытия НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (910 руб.) СП 54%=68%*0.8 от ФОТ; (723 руб.)	0,063	2791,56 948,54	1843,02 217,35		ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	176	60	116 14		111,2 21	7,01 1,32
3	ФЕРр63-7-5 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток; 100 м2 поверхности облицовки НР 65%=77%*0.85 от ФОТ; (1856 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (1142 руб.)	0,26	748,3 584,74	163,56 21,23		ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	195	152	43 6		74,3 1,99	19,32 0,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	ФЕР10-05-009-01 Приказ Минстроя России от 11.12.15 №899/пр	Разборка облицовки стен по системе «КНАУФ» по однорядному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625); оконным проемом; 100 м2 стен (за вычетом проемов)  (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.2, п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)  НР 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ; (2750 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1314 руб.)	0,2736	635,95 <u>618,21</u>	17,74		ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	174	169	5		68,16	18,65
5	ФЕР10-05-011-02 Приказ Минстроя России от 11.12.15 №899/пр	Разборка подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»; одноуровневых (П 113); 100 м2 потолка  (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.2, п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)  НР 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ; (862 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (412 руб.)	0,063	863,85 <u>844,6</u>	19,25		ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	54	53	1		93,12	5,87
6	ФЕРр67-4-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж: светильников с лампами накаливания; 100 шт.  НР 72%=85%*0,85 от ФОТ руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ	0,01	50,24 <u>49,3</u>	0,94 <u>0,41</u>		ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	1		1		6,32 <u>0,03</u>	0,06
7	ФЕРр67-4-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж: выключателей, розеток; 100 шт.  НР 72%=85%*0,85 от ФОТ; (13 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (9 руб.)	0,02	45,55 <u>45,55</u>			ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	1	1			5,84	0,12
8	ФЕР46-04-012-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка деревянных заполнения проемов: дверных и воротных; 100 м2  НР 84%=110%*(0,9*0,85) от ФОТ; (228 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (130 руб.)	0,016	1082,58 <u>840,63</u>	241,95 <u>104,49</u>		ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	17	13	4 <u>2</u>		103,91 <u>7,74</u>	1,66 <u>0,12</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	ФЕР10-01-039-01 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2; 100 м2 проемов  (МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)  НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (309 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (147 руб.)	0,016	24987,65 <u>986,27</u>	1212,82 <u>156,98</u>	22 788,57	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	400	16	19 <u>3</u>	365	107,436 <u>11,628</u>	1,72 <u>0,19</u>
10	ФССЦ-101-0889 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однополных: компл.	1	94,68		94,68	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	95			95		
11	ФЕР56-12-5 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка дверных приборов: замки врезные; 100 шт. приборов  НР 70%=82%*0.85 от ФОТ; (76 руб.) СП 50%=62%*0.8 от ФОТ; (54 руб.)	0,01	8262,3 <u>624,4</u>		7 637,90	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	83	6		77	73,20	0,73
12	ФЕР10-01-060-01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка и крепление наличников; 100 м коробок блоков  (МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)  НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (65 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (31 руб.)	0,05	529,52 <u>76,67</u>	4,19	448,66	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	26	4		22	9,38	0,47
13	ФЕРР65-1-1 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм; 100 м трубопровода  НР 63%=74%*0.85 от ФОТ; (832 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (528 руб.)	0,254	328,71 <u>288,02</u>	7,09 <u>1,35</u>	33,60	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	83	73	2	8	34,66 <u>0,1</u>	8,8 <u>0,03</u>
14	ФЕРР65-4-1 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж: унитазов и раковин; 100 приборов  НР 63%=74%*0.85 от ФОТ; (45 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (29 руб.)	0,01	445,72 <u>437,59</u>	8,13 <u>3,51</u>		ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	4	4			51,3 <u>0,26</u>	0,51
15	ФЕРР65-4-2 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж: унитазов и писсуаров; 100 приборов  НР 63%=74%*0.85 от ФОТ; (68 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (43 руб.)	0,01	553,63 <u>544,56</u>	9,07 <u>3,92</u>		ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	6	6			63,84 <u>0,29</u>	0,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	ФЕРр65-8-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм; 100 м трубопровода с фасонными частями  НР 88%=103%*0.85 от ФОТ; (398 руб.) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (217 руб.)	0,04	11161,61  614,05	23,69  2,7	10 523,87	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	446	25	1	420	61,9  0,2	2,48  0,01
17	ФЕРр65-8-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 50 мм; 100 м трубопровода с фасонными частями  НР 88%=103%*0.85 от ФОТ; (461 руб.) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (252 руб.)	0,05	5382,09  579,33	11,84  1,35	4 790,92	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	269	29	1	239	58,4  0,1	2,92  0,01
18	ФЕР16-03-002-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 25 мм; 100 м трубопровода  (МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)  НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (5563 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (3179 руб.)	0,26	4123,5  1206,34	58,34  1,14	2 658,82	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	1072	314	15	743	123,6  0,084	32,14  0,02
19	ФССЦ-507-3385 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр: 26x16x26 мм; шт.	8	113,63		113,63	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	909			909		
20	ФССЦ-507-3405 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Тройник с переходом на наружную резьбу обжимной для металлополимерных труб, диаметр: 26x3/4"; шт.	8	85,59		85,59	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	685			685		
21	ФССЦ-507-4171 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Уголок соединительный 90° для металлополимерных труб, диаметр: 25 мм; 10 шт.	0,4	619,70		619,70	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	248			248		
22	ФССЦ-507-4037 Приказ Минстроя России от 24.01.17 №41/пр	Соединение труба-труба диаметром 25 мм для металлополимерных труб; 10 шт.	1	241,39		241,39	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	241			241		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	ФССЦ-507-4335 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Соединение прямое с наружной резьбой 20х3/4" для металлополимерных труб; 10 шт.	0,4	298,20		298,20	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	119					
24	ФССЦ-302-0064 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Кран шаровый муфтовый Valtes для воды диаметром: 25 мм, тип в/в, шт.	8	63,98		63,98	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	512			512		
25	Флекситуб от 25.06.2019	Подводка гибкая для воды Flexclub ½ дюйма 90 см (пара), шт	8	62,26		62,26	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	498			498		
26	ФЕР46-03-010-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см²; 100 отверстий НР 84%=110%*(0,9*0,85) от ФОТ; (137 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (78 руб.)	0,02	1173,55 336,94	836,61 90,44		ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	23	7	16 2		35,43 8,99	0,71 0,18
27	ФЕР13-03-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: полы; 100 м² окрашиваемой поверхности (МДС35 пр. 1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) 87,45 = 205,85 - 0,0055 x 1 525,50 - 0,0165 x 6 667,00 НР 69%=90%*(0,9*0,85) от ФОТ; (75 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (52 руб.)	0,063	104,94 93,62	11,32 0,12		ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	7	6	1		8,916 0,012	0,56
28	ФССЦ-101-2416 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ, кг	0,945	15,09		15,09	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	14			14		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм; 100 м2 стяжки (МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) 366,49 = 1 485,02 - 2,04 x 548,30 НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (425 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (231 руб.)	0,063	438,08 376,45	53,09 20,58	8,54	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	28	24	3	1	47,412 1,524	14 2,99 0,1
30	ФЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011- 01 (до толщ.60мм); 100 м2 стяжки (к=8, ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8; МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) 11,69 = 291,32 - 0,51 x 548,30 НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (68 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (37 руб.)	0,063	112,22 38,11	74,11 27,26		ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	7	2	5 2		4,8 2,016	0,3 0,13
31	Каталог "Леруа Мерлен" 20.11.2019	Стяжка пола Profit Монолит, 25 кг (норма расхода 17кг/м2, толщ.=10мм, расход=17*6,3=535,5кг); кг	642,6	0,87		0,87	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	559			559		
32	ФЕР11-01-047-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см; 100 м2 покрытия (МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) 7 251,67 = 21 577,57 - 102 x 140,45 НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (3501 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1899 руб.)	0,063	7799,26 3255,68	29,83 20,87	4 513,74	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	491	205	2 1	284	372,504 2,064	23,47 0,13
33	Каталог "Леруа Мерлен" 20.11.2019	Грунт Бетонконтакт Ceresit СТ19, 15 кг(норма расхода - 0,525 кг/м2 на один раз); кг	3,3075	10,82		10,82	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	36			36		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	Счет №СИ00082618 от 04.10.2019 ООО "Сибирь- Керама"	Керамический гранит 40,2x40,2 Орса коричневый обрезной SG159800R сорт 1/тон 49; м2	5,02	208,17		208,17	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	1045			1045		
35	Счет №СИ00082618 от 04.10.2019 ООО "Сибирь- Керама"	Керамический декор 40,2x40,2 Орса ковер центр лаппатированный HGDA110/SG 1596L сорт 1; шт.	2	328,86		328,86	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	658			658		
36	Счет №СИ00082618 от 04.10.2019 ООО "Сибирь- Керама"	Керамический декор 40,2x40,2 Орса ковер угол лаппатированный HGDA110/SG 1596L сорт 1; шт.	4	328,86		328,86	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	1315			1315		
37	Счет №СИ00082618 от 04.10.2019 ООО "Сибирь- Керама"	Керамический декор 40,2x40,2 Орса ковер лаппатированный HGDA110/SG 1596L сорт 1; шт.	6	328,86		328,86	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	1973			1973		
38	ФЕР10-05-008- 01 Приказ Минстроя России от 11.12.15 №899/пр	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623); одним слоем с оконным проемом; 100 м2 стен (за вычетом проемов)  (МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)  НР 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ; (4019 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1920 руб.)	0,2736	5336,83 <u>903,37</u>	25,98	4 407,48	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	1460	247	7	1206	99,60	27,25
39	ФЕР15-04-006- 03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен; 100 м2 покрытия  (МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)  НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (347 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (161 руб.)	0,3174	77,21 <u>75,61</u>	1,42 <u>0,17</u>	0,18	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	25	24		1	7,86 <u>0,012</u>	2,49
40	ФСЦЛ-101-4243 Приказ Минстроя России от 24.01.17 №41/пр	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17; л	4,1262	9,14		9,14	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	38			38		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	ФЕР15-01-019-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону: 100 м2 поверхности облицовки  (МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)  3 569,20 = 10 688,20 · 100 x 71,19  НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (8173 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (3780 руб.)	0,3174	3868,7 <u>1758,92</u>	38,1 <u>21,02</u>	2 071,68	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	1228	558	12	658	191,604 <u>1,98</u>	60,82 <u>0,63</u>
42	Счет №СИ00082618 от 04.10.2019 ООО "Сибирь-Керама"	Керамический декор 15x40 Орсс АДУА363115106 сорт 1; шт.	35	66,25		66,25	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	2319			2319		
43	Счет №СИ00082618 от 04.10.2019 ООО "Сибирь-Керама"	Керамическая плитка 15x70 Орсс беж панель15106 сорт 1; м2	11,22	176,40		176,40	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	1979			1979		
44	Счет №СИ00082618 от 04.10.2019 ООО "Сибирь-Керама"	Керамическая плитка 15x40 Орсс беж панель15107 сорт 1; м2	3,48	180,87		180,87	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	629			629		
45	Счет №СИ00082618 от 04.10.2019 ООО "Сибирь-Керама"	Керамическая плитка 15x40 Орсс коричневый панель15109 сорт 1; м2	14,94	185,19		185,19	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	2767			2767		
46	ФЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей; 100 м  (МДС35 пр.1 т.2 п.1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)  НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (249 руб.) СП 52%=85%*0,8 от ФОТ; (180 руб.)	0,1	260,51 <u>167,45</u>	76,27	16,79	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	26	17	8	1	18,24	1,82



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47	ФССЦ-103-2600 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром: 20 мм; 10 шт.	1,75	2,90		2,90	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	5			5		
48	ФССЦ-509-6412 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ "ДКС" диаметром: 20 мм; 10 м	1,012	12,40		12,40	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	13			13		
49	ФЕРм08-02-412-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2; 100 м (МДС35 пр.1 т.2 п.1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от ФОТ руб.) СП 0% от ФОТ	0,1	54,6 50,65	2,66 0,17	11,28	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	6	5		1	5,388 0,012	0,54
50	ФССЦ-501-8442 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2; 1000 м	0,0051	3 036,70		3 036,70	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	15			15		
51	ФССЦ-501-8443 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2; 1000 м	0,0051	4 814,02		4 814,02	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	25			25		
52	ФЕРм08-03-591-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Выключатель: однополюсный утопленного типа при скрытой проводке; 100 шт. (МДС35 пр.1 т.2 п.1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (44 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (28 руб.)	0,01	348,53 306,65	6,94 0,49	34,95	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	3	3			30,912 0,036	0,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
53	ФССЦ-509-4583 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Выключатель однополюсный для скрытой проводки серии "Прима", марка: С16-053 с подсветкой, цвет белый, 10 шт.	0,1	79,20 <u>79,20</u>		79,20	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	8			8		
54	ФЕРм08-03-591- 09 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розетка штепсельная: уголенного типа при скрытой проводке; 100 шт.  (МДС35 пр.1 т.2 п.1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)  НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (58 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (37 руб.)	0,01	431,99 <u>362,83</u>	6,94 <u>0,49</u>	62,22	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	4	4			36,576 <u>0,036</u>	0,37
55	ФССЦ-503-0474 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Розетка скрытой проводки двухгнездная; 100 шт.	0,01	932,00		932,00	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	9			9		
56	ФЕРр67-9-2 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Смена: коробки распаечной; 100 шт.  218,59 = 778,59 - 1 x 560,00  НР 72%=85%*0.85 от ФОТ; (52 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (37 руб.)	0,02	218,59 <u>218,59</u>			ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	4	4			24,10	0,48
57	ФССЦ-503-0584 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Коробка распаечная НР 70; шт.	2	8,62		8,62	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	17			17		
58	ФЕР20-02-002- 01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка лючков 200х300; 1 решетка  (МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)  НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (833 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (476 руб.)	3	22,65 <u>15,72</u>	2,84	4,09	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	68	47	9	12	1,75	5,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
59	ФССЦ-301-4491 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Лючки пластмассовые: размером 200х300 мм; шт.	3	18,67		18,67	ОЗП=18,08 ЗМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	56					
60	ФЕР20-02-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2; 1 решетка  (МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)  НР 98%=128%*(0,9*0,85) от ФОТ; (283 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (162 руб.)	1	22,65 <u>15,72</u>	2,84	4,09	ОЗП=18,08 ЗМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	23	16	3	4	1,75	1,75
61	ФССЦ-101-3054 Приказ Минстроя России от 24.01.17 №41/пр	Решетка радиаторная ПВХ, размером 0,6х1,2 м; м2	0,72	75,58		75,58	ОЗП=18,08 ЗМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	54			54		
62	ФЕР15-01-047-15 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля; 100 м2 поверхности облицовки  (МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)  1 396,55 = 6 731,95 - 103 x 51,80  НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (1070 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (495 руб.)	0,063	1675,86 <u>1155,74</u>	520,12 <u>12,31</u>		ОЗП=18,08 ЗМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	106	73	33 <u>1</u>		122,952 <u>0,912</u>	7,75 <u>0,06</u>
63	ООО "А-Строй Сибирь"	Панели потолочные - Белые матовые АР600/46/Г24-Е перфор d=1,5; м2	6,489	79,42		79,42	ОЗП=18,08 ЗМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	515			515		
64	ООО "А-Строй Сибирь"	Подвесные системы - Комплектующие потолка; м2	6,3	16,90		16,90	ОЗП=18,08 ЗМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	106			106		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
65	ФЕРм08-03-594-14 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4; 100 шт.  (МДС35 пр.1 т.2 п.1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобождающих от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)  НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (747 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (479 руб.)	0,02	3836,46 2542,69	274,61 16,04	1 019,16	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	77	51	5	21	256,32 1,188	5,13 0,02
66	Прайс "Леруа Мерлен" 24.11.19	Панель светодиодная Osram 35 Вт 595х595 мм 6500 К IP20; шт	2	255,43		255,43	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	511			511		
67	ФЕР17-01-003-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка унитазов: с исталляцией; 10 компл.  (МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобождающих от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)  1 240,70 = 5 416,70 - 10 x 219,40 - 10 x 198,20  НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (638 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (365 руб.)	0,1	1309,57 353,42	59,77 5,18	896,37	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	131	35	6 1	90	37,164 0,384	3,72 0,04
68	Прайс "Леруа Мерлен" 24.11.19	Унитаз напольный Roca Debra 34299700Y; шт	1	1 424,01		1 424,01	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	1424			1424		
69	Прайс-лист Леруа Мерлен от 07.11.2019	Инсталляция для подвесного унитаза Grohe Solido 38956000; шт.	1	1 549,33		1 549,33	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	1549			1549		
70	ФЕР17-01-001-14 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды; 10 компл.  (МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобождающих от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)  309,25 = 1 609,25 - 10 x 130,00  НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (443 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (253 руб.)	0,1	355,63 249,92	28,36 2,11	77,35	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	36	25	3	8	25,98 0,156	2,6 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71	Прайс-лист Леруа Мерлен от 07.11.2019	Мойка врезная Ewigstein Gerd 51x51cm, цвет иней, кварц; шт	1	858,56		858,56	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	859			859		
72	Счет №3834 от 27.11.2019 ИП Тарасова И.А.	Инсталляция Тесе Тесерофф для раковины, комплект крепления модуля; шт.	1	1 756,07		1 756,07	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	1756			1756		
73	ФЕР10-01-059- 01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.; 100 шт. изделий  (МДС35 пр. 1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)  НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (114 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (55 руб.)	0,01	2679,86 <u>723,24</u>	323,27 <u>28,03</u>	1 633,35	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	27	7	3	17	90,18 <u>2,076</u>	0,9 <u>0,02</u>
74	Прайс-лист Леруа Мерлен от 07.11.2019	Тумба под раковину универсальная "Либерти" 90см, серый глянец; шт	1	2 283,05		2 283,05	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	2283			2283		
75	ФЕР65-6-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Смена: гибких подводок; 100 приборов  НР 88%=103%*0.85 от ФОТ; (223 руб.) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (121 руб.)	0,03	2526,19 <u>475,27</u>	5,92 <u>0,68</u>	2 045,00	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	76	14		62	52,4 <u>0,05</u>	1,57
76	Флекситуб от 25.06.2019	Подводка гибкая для воды Flexitub 1/2 дюйма 90 см (пара); шт	3	62,26		62,26	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	187			187		
77	ФЕР65-5-7 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Смена смесителей, без душевой сетки; 100 шт.  1 980,74 = 16 280,74 - 100 x 143,00  НР 88%=103%*0.85 от ФОТ; (286 руб.) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (156 руб.)	0,01	1980,74 <u>1814</u>	7,85	158,89	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	20	18		2	200,00	2,00
78	Прайс-лист Леруа Мерлен от 05.12.2019	Смеситель для встраиваемых систем Belbagno DISCO DIS-BDM-CRM; шт	1	560,34		560,34	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	560			560		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
79	ФЕР17-01-001-20 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка кабин душевых: со стальными поддонами; 10 компл.  (МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)  754,84 = 57 254,84 - 10 x 5 650,00  НР 98%=128%*(0,9*0,85) от ФОТ; (1276 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (729 руб.)	0,1	889,49 <u>706,03</u>	101,84 <u>9,89</u>	81,61	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	89	71	10	8	73,392 <u>0,732</u>	7,34 <u>0,07</u>
80	Прайс-лист Леруа Мерлен от 07.11.2019	Душевая кабина Liberty низкий поддон 100x100см; шт.	1	4 505,11		4 505,11	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	4505			4505		
81	ФЕР17-01-001-16 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка биде; 10 компл.  (МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)  410,92 = 6 420,92 - 10 x 601,00  НР 98%=128%*(0,9*0,85) от ФОТ; (620 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (354 руб.)	0,1	475,77 <u>349,21</u>	39,86 <u>2,11</u>	86,69	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	48	35	4	9	36,3 <u>0,156</u>	3,63 <u>0,02</u>
82	Прайс-лист Леруа Мерлен от 07.11.2019	Биде подвесное Елло Ceramic 38x54 см; шт	1	2 313,22		2 313,22	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	2313			2313		
83	Счет №1190 от 03.12.2019 ООО Сантехопт	Alcarplast A105/1120 Рама для биде (инсталляция для биде); шт.	1	1 487,39		1 487,39	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	1487			1487		
84	Прайс-лист Леруа Мерлен от 07.11.2019	Смеситель для биде AM PM Prid однорычажной, хром; шт	1	1 072,80		1 072,80	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	1073			1073		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
85	ФЕР17-01-002-05 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка зеркала; 10 шт.  (МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)  66,90 = 625,90 - 10 x 55,90  НР 98%=128%*(0,9*0,85) от ФОТ; (124 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (71 руб.)	0,1	79,06 <u>72,73</u>	0,24	6,09	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	8	7			7,56	0,76
86	ФССЦ.301-7272 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Зеркало декоративное фигурное с деталями крепления; м2	0,495	211,81		211,81	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	105			105		
87	ФЕРм08-03-605-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка сушилки для рук; 1 шт.  (МДС35 пр.1 т.2 п.1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)  НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (190 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (122 руб.)	1	26,3 <u>11,78</u>	13,7 <u>0,82</u>	0,81	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	26	12	14 <u>1</u>		1,188 <u>0,06</u>	1,19 <u>0,06</u>
88	Прайс-лист от 07.11.2019 Водолей	Электросушилка для рук Electrolux EHDA/N-2500; шт	1	2 108,88		2 108,88	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	2109			2109		
89	ФССЦпр-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза  НР 0%=0%*0,85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	0,90856	42,98	42,98	42,98	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	39		39			
90	ФССЦпр-03-21-01-015 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстояние: до 15 км; 1 класс груза; 1 т груза  НР 0%=0%*0,85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	0,90856	13,38	13,38		ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	12		12			
Итого по разделу 1 Ремонт туалета 2 этаж								341862					273,21
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								45328	2480	405 <u>43</u>	42443		273,21 <u>3,79</u>
													3,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам													
В том числе, справочно:													
Заготовительно-складские МАТ=1,02 (Поз. 25, 31, 33-37, 42-45, 63-64, 66, 68-69, 71-72, 74, 76, 78, 80, 82-84, 88)													
транспортные расходы МАТ=1,046 (Поз. 25, 31, 33-37, 42-45, 63-64, 66, 68-69, 71-72, 74, 76, 78, 80, 82-84, 88)													
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах													
Накладные расходы													
Сметная прибыль													
Итого по смете:													
Итого Строительные работы													
Итого Монтажные работы													
Итого													
В том числе:													
Материалы													
Машины и механизмы													
ФОТ													
Накладные расходы													
Сметная прибыль													
НДС 20%													
ВСЕГО по смете													

Составил: \_\_\_\_\_ // [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: \_\_\_\_\_ // [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА,  
ОБЪЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ  
РАБОТ ПОДТВЕРЖДЕНЫ

Косыряков С.В.

А.С. Косыряков д.д.

В.А. Косыряков

Богачева ИА