


УТВЕРЖДАЮ

Директор АО "СИБЭКО"

 В.Г. Тузовский

" / " 2019г.

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ**

Стройка: Ремонт строительных конструкций ТК, ЦТП, АБК, ПНС в 2019 г.

Объект: коридор 1 этажа Главного корпуса административного здания по ул. Серебrenниковская, 4

| №<br>пп | Наименование  | Ед. изм. | Кол.   |
|---------|---|----------|--------|
| 1       | 2   | 3        | 4      |
| 1       | Разборка покрытий полов из линолеума  | 100 м2   | 0,34   |
| 2       | Разборка плинтусов из пластмассовых материалов  | 100 м    | 0,36   |
| 3       | Разборка покрытий полов из фанеры   | 100 м2   | 0,36   |
| 4       | Разборка покрытий полов цементных толщиной 25 мм  | 100 м2   | 0,36   |
| 5       | Устройство огрунтовки поверхности пола  | 100 м2   | 0,36   |
| 6       | Устройство стяжек: цементных толщиной 25 мм   | 100 м2   | 0,36   |
| 7       | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см   | 100 м2   | 0,2886 |
| 8       | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2  | 100 м    | 0,36   |
| 9       | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2, толщиной слоя до 20 мм                | 100 м2   | 0,1    |
| 10      | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2   | 1,423  |
| 11      | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м  | 100 м2   | 0,36   |
| 12      | Демонтаж: светильников с лампами накаливания  | 100 шт   | 0,08   |
| 13      | Демонтаж подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля  | 100 м2   | 0,36   |
| 14      | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля  | 100 м2   | 0,36   |

| 1  | 2   | 3      | 4     |
|----|---|--------|-------|
| 15 | Смена светильников в подвесных потолках   | 100 шт | 0,08  |
| 16 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем с дверным проемом                           | 100 м2 | 0,012 |
| 17 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 100 м2 | 0,012 |
| 18 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2  | шт     | 1     |

Материалы подрядчика, без давальческой схемы

Стесненные условия - Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ

Заместитель Главного инженера по ремонтам



Р.П. Моисеев

Начальник ОППР



Е.Б. Слепов


Руководитель группы по зданиям и сооружениям ОППР



С.В. Кондрашкин

**УТВЕРЖДАЮ**

Директор АО "СИБЭКО"

 В.Г. Тузовский

" " 2019г.

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ**

**Стройка: Ремонт строительных конструкций ТК, ЦТП, АБК, ПНС в 2019 г.**

**Объект: коридор 2 этажа Главного корпуса административного здания по ул.**


**Серебренниковская, 4**

| №<br>пп | Наименование  | Ед.<br>изм. | Кол. |
|---------|---|-------------|------|
| 1       | 2   | 3           | 4    |
| 1       | Разборка покрытий полов из линолеума  | 100 м2      | 0,29 |
| 2       | Разборка плинтусов из пластмассовых материалов  | 100 м       | 0,29 |
| 3       | Разборка покрытий полов из фанеры   | 100 м2      | 0,29 |
| 4       | Устройство оснований полов из фанеры в один слой  | 100 м2      | 0,29 |
| 5       | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием<br>полотнищ в стыках   | 100 м2      | 0,29 |
| 6       | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2  | 100 м       | 0,29 |
| 7       | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым<br>раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до<br>20 мм                | 100 м2      | 0,05 |
| 8       | Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей стен,<br>ранее окрашенных: водоземulsionной краской с расчисткой<br>старой краски до 35% | 100 м2      | 0,8  |
| 9       | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов<br>при высоте помещений до 6 м  | 100 м2      | 0,3  |
| 10      | Разборка подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из<br>оцинкованного профиля   | 100 м2      | 0,29 |
| 11      | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из<br>оцинкованного профиля  | 100 м2      | 0,29 |
| 12      | Смена светильников в подвесных потолках   | 100 шт      | 0,05 |

Материалы подрядчика, без давальческой схемы

Стесненные условия - Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ

Заместитель Главного инженера по ремонтам



Р.П. Моисеев

Начальник ОППР



Е.Б. Слепов

Руководитель группы по зданиям и сооружениям ОППР



С.В. Кондрашкин

УТВЕРЖДАЮ

Директор АО "СИБЭКО"

 В.Г. Тузовский

" " 2019г.

### ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Стройка: Ремонт строительных конструкций ТК, ЦТП, АБК, ПНС в 2019 г.

Объект: Комната отдыха директора (административное здание по ул.


Серебренниковская, 4)

| №<br>пп | Наименование  | Ед. изм. | Кол.  |
|---------|---|----------|-------|
| 1       | 2   | 3        | 4     |
| 1       | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром до 25 мм | 100 м    | 0,15  |
| 2       | Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм   | 100 м    | 0,075 |
| 3       | Разборка подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля  | 100 м2   | 0,08  |
| 4       | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля  | 100 м2   | 0,08  |
| 5       | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2  | 100 шт   | 0,03  |

Материалы подрядчика, без давальческой схемы

Стесненные условия - Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ

Заместитель Главного инженера по ремонтам




Р.П. Моисеев

Начальник ОППР



Е.Б. Слепов


Руководитель группы по зданиям и сооружениям ОППР



С.В. Кондрашкин

УТВЕРЖДАЮ

Директор АО "СИБЭКО"

 В.Г. Тузовский  
" " 2019г.

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ**

Стройка: Ремонт строительных конструкций ТК, ЦТП, АБК, ПНС в 2019 г.

Объект: Санузел 1 этажа Главного корпуса административного здания по ул.  
Серебренниковская, 4

| №<br>пп | Наименование  | Ед. изм. | Кол.   |
|---------|---|----------|--------|
| 1       | 2   | 3        | 4      |
| 1       | Разборка покрытий полов из керамических плиток  | 100 м2   | 0,063  |
| 2       | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток  | 100 м2   | 0,26   |
| 3       | Разборка стяжек: цементных толщиной 60 мм   | 100 м2   | 0,063  |
| 4       | Разборка облицовки из гипсокартонных листов стен и перегородок                                      | 100 м2   | 0,2736 |
| 5       | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков   | 100 м2   | 0,063  |
| 6       | Демонтаж: светильников с лампами накаливания  | 100 шт   | 0,01   |
| 7       | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных  | 100 м2   | 0,016  |
| 8       | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2   | 0,016  |
| 9       | Установка дверных приборов: замки врезные   | 100 шт   | 0,01   |
| 10      | Установка и крепление наличников  | 100 м    | 0,05   |
| 11      | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм                                | 100 м    | 0,354  |
| 12      | Разборка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: 100 мм                     | 100 м    | 0,04   |
| 13      | Монтаж трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм                    | 100 м    | 0,04   |
| 15      | Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 50 мм                      | 100 м    | 0,04   |
| 17      | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 25 мм       | 100 м    | 14,6   |

|    |   |                    |        |
|----|---|--------------------|--------|
| 18 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 16 мм   | 100 м              | 14,6   |
| 19 | Пробивка в бетонных стенах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см <sup>2</sup>   | 100 шт             | 0,02   |
| 20 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: полы   | 100 м <sup>2</sup> | 0,063  |
| 21 | Устройство стяжек: цементных толщиной 60 мм   | 100 м <sup>2</sup> | 0,063  |
| 22 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см  | 100 м <sup>2</sup> | 0,063  |
| 23 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с дверным проемом                          | 100 м <sup>2</sup> | 0,2736 |
| 24 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен   | 100 м <sup>2</sup> | 0,3174 |
| 25 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м <sup>2</sup> | 0,3174 |
| 26 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей  | 100 м              | 0,1    |
| 27 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм <sup>2</sup>                      | 100 м              | 0,1    |
| 28 | Смена выключателей  | 100 шт             | 0,01   |
| 29 | Смена розеток   | 100 шт             | 0,01   |
| 30 | Смена коробки распаечной  | 100 шт             | 0,02   |
| 31 | Установка лючков 200х300  | шт                 | 3      |
| 32 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м <sup>2</sup>  | шт                 | 1      |
| 33 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля   | 100 м <sup>2</sup> | 0,063  |
| 34 | Смена светильников в подвесных потолках   | 100 шт             | 0,02   |
| 35 | Смена унитазов  | 100 шт             | 0,01   |
| 36 | Смена умывальников  | 100 шт             | 0,01   |
| 37 | Смена гибких подводок   | 100 шт             | 0,03   |
| 38 | Смена смесителей: без душевой сетки   | 100 шт             | 0,01   |

|    |   |       |      |
|----|---|-------|------|
| 39 | Установка зеркала   | 10 шт | 0,1  |
| 40 | Установка мыльницы  | 10 шт | 0,1  |
| 41 | Установка сушилки для рук   | шт    | 1    |
| 42 | Погрузка мусора в ручную и вывоз                                  | т.    | 0,99 |
| 43 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние до 15 км. | т.    | 0,99 |

Материалы подрядчика, без давальческой схемы


Стесненные условия - Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ

Заместитель Главного инженера по ремонтам




Р.П. Моисеев

Начальник ОППР



Е.Б. Слепов

Руководитель группы по зданиям и сооружениям ОППР




С.В. Кондрашкин



УТВЕРЖДАЮ

Директор АО "СИБЭКО"

 В.Г. Тузовский  
" " 2019г.

### ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Стройка: Ремонт строительных конструкций ТК, ЦТП, АБК, ПНС в 2019 г.

Объект: Санузел 2 этажа Главного корпуса административного здания по ул.  
Серебренниковская, 4

| № пп | Наименование  | Ед. изм.         | Кол.  |
|------|---|------------------|-------|
| 1    | 2   | 3                | 4     |
| 1    | Разборка покрытий полов: из керамических плиток   | 100 м2<br>покрыт | 0,063 |
| 2    | Разборка стяжек: цементных толщиной 60 мм   | 100 м2           | 0,063 |
| 3    | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток                                       | 100 м2           | 0,26  |
| 4    | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок                                     | 100 м2           | 0,274 |
| 5    | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков   | 100 м2           | 0,063 |
| 6    | Демонтаж: светильников с лампами накаливания  | 100 шт           | 0,01  |
| 7    | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных  | 100 м2           | 0,016 |
| 8    | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2           | 0,016 |
| 9    | Установка дверных приборов: замки врезные   | 100 шт           | 0,01  |
| 10   | Установка и крепление наличников  | 100 м            | 0,05  |
| 11   | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм                                | 100 м            | 0,254 |
| 12   | Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм                     | 100 м            | 0,04  |
| 13   | Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 50 мм                      | 100 м            | 0,05  |
| 14   | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 25 мм       | 100 м            | 0,066 |


|    |  |                    |        |
|----|--|--------------------|--------|
| 15 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 25 мм  | 100 м              | 0,194  |
| 16 | Пробивка в бетонных полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см <sup>2</sup>   | 100 шт             | 0,02   |
| 17 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей вручную: полы  | 100 м <sup>2</sup> | 0,063  |
| 18 | Устройство стяжек: цементных толщиной 60 мм  | 100 м <sup>2</sup> | 0,063  |
| 19 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см   | 100 м <sup>2</sup> | 0,063  |
| 20 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с дверным проемом                           | 100 м <sup>2</sup> | 0,2736 |
| 21 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен  | 100 м <sup>2</sup> | 0,3174 |
| 22 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м <sup>2</sup> | 0,3174 |
| 23 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей   | 100 м              | 0,1    |
| 24 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм <sup>2</sup>                       | 100 м              | 0,1    |
| 25 | Смена: выключателей  | 100 шт             | 0,01   |
| 26 | Смена: розеток   | 100 шт             | 0,01   |
| 27 | Смена: коробки распаечной  | 100 шт             | 0,02   |
| 28 | Установка лючков 200x300   | шт                 | 3      |
| 29 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м <sup>2</sup>   | шт                 | 1      |
| 30 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля  | 100 м <sup>2</sup> | 0,063  |
| 31 | Смена светильников: в подвесных потолках   | 100 шт             | 0,02   |
| 32 | Смена: унитазов  | 100 шт             | 0,01   |
| 33 | Смена: умывальников  | 100 шт             | 0,01   |
| 34 | Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.   | 100 шт             | 0,01   |

|    |   |              |      |
|----|---|--------------|------|
| 35 | Смена: гибких подводок  | 100 шт       | 0,03 |
| 36 | Смена смесителей: без душевой сетки                               | 100 шт       | 0,01 |
| 37 | Установка кабин душевых: со стальными поддонами                   | 10<br>компл. | 0,1  |
| 38 | Установка биде  | 10<br>компл. | 0,1  |
| 39 | Установка зеркала   | 10 шт        | 0,1  |
| 40 | Установка сушилки для рук   | шт           | 1    |
| 41 | Погрузка мусора в ручную  | т.           | 0,91 |
| 42 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние до 15 км. | т.           | 0,91 |

Материалы подрядчика, без давальческой схемы

Стесненные условия - Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ

Заместитель Главного инженера по ремонтам



Р.П. Моисеев

Начальник ОППР



Е.Б. Слепов


Руководитель группы по зданиям и сооружениям ОППР



С.В. Кондрашкин

УТВЕРЖДАЮ

Директор АО "СИБЭКО"

 В.Г. Тузовский  
" " 2019г.

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ**

**Стройка: Ремонт строительных конструкций ТК, ЦТП, АБК, ПНС в 2019 г.**

**Объект: Санузел 3 этажа Главного корпуса административного здания по ул. Серебrenниковская, 4**

| № пп | Наименование  | Ед. изм.         | Кол.  |
|------|---|------------------|-------|
| 1    | 2   | 3                | 4     |
| 1    | Разборка покрытий полов: из керамических плиток   | 100 м2<br>покрыт | 0,063 |
| 2    | Разборка стяжек: цементных толщиной 60 мм   | 100 м2           | 0,063 |
| 3    | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток                                       | 100 м2           | 0,26  |
| 4    | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок                                     | 100 м2           | 0,274 |
| 5    | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков   | 100 м2           | 0,063 |
| 6    | Демонтаж: светильников с лампами накаливания  | 100 шт           | 0,01  |
| 7    | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных  | 100 м2           | 0,016 |
| 8    | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2           | 0,016 |
| 9    | Установка дверных приборов: замки врезные   | 100 шт           | 0,01  |
| 10   | Установка и крепление наличников  | 100 м            | 0,05  |
| 11   | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм                                | 100 м            | 0,254 |
| 12   | Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм                     | 100 м            | 0,04  |
| 13   | Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 50 мм                      | 100 м            | 0,05  |
| 14   | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 25 мм       | 100 м            | 0,066 |


|    |  |                    |        |
|----|--|--------------------|--------|
| 15 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 25 мм  | 100 м              | 0,194  |
| 16 | Пробивка в бетонных полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см <sup>2</sup>   | 100 шт             | 0,02   |
| 17 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей вручную: полы  | 100 м <sup>2</sup> | 0,063  |
| 18 | Устройство стяжек: цементных толщиной 60 мм  | 100 м <sup>2</sup> | 0,063  |
| 19 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см   | 100 м <sup>2</sup> | 0,063  |
| 20 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с дверным проемом                           | 100 м <sup>2</sup> | 0,2736 |
| 21 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен  | 100 м <sup>2</sup> | 0,3174 |
| 22 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м <sup>2</sup> | 0,3174 |
| 23 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей   | 100 м              | 0,1    |
| 24 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм <sup>2</sup>                       | 100 м              | 0,1    |
| 25 | Смена: выключателей  | 100 шт             | 0,01   |
| 26 | Смена: розеток   | 100 шт             | 0,01   |
| 27 | Смена: коробки распаечной  | 100 шт             | 0,02   |
| 28 | Установка лючков 200x300   | шт                 | 3      |
| 29 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м <sup>2</sup>   | шт                 | 1      |
| 30 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля  | 100 м <sup>2</sup> | 0,063  |
| 31 | Смена светильников: в подвесных потолках   | 100 шт             | 0,02   |
| 32 | Смена: унитазов  | 100 шт             | 0,01   |
| 33 | Смена: умывальников  | 100 шт             | 0,01   |
| 34 | Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.   | 100 шт             | 0,01   |

|    |   |              |      |
|----|---|--------------|------|
| 35 | Смена: гибких подводок  | 100 шт       | 0,03 |
| 36 | Смена смесителей: без душевой сетки                               | 100 шт       | 0,01 |
| 37 | Установка кабин душевых: со стальными поддонами                   | 10<br>компл. | 0,1  |
| 38 | Установка биде  | 10<br>компл. | 0,1  |
| 39 | Установка зеркала   | 10 шт        | 0,1  |
| 40 | Установка сушилки для рук   | шт           | 1    |
| 41 | Погрузка мусора в ручную  | т.           | 0,91 |
| 42 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние до 15 км. | т.           | 0,91 |

Материалы подрядчика, без давальческой схемы

Стесненные условия - Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ

Заместитель Главного инженера по ремонтам



Р.П. Моисеев

Начальник ОППР



Е.Б. Слепов

Руководитель группы по зданиям и сооружениям ОППР



С.В. Кондрашкин

Верное

УТВЕРЖДАЮ

Директор АО "СИБЭКО"

В.Г. Тузовский  
" " 2019г.

### ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ


Стройка: Ремонт строительных конструкций ТК, ЦТП, АБК, ПНС в 2019 г.

Объект: Санузел 4 этажа Главного корпуса административного здания по ул. Серебренниковская, 4

| № пп | Наименование  | Ед. изм.         | Кол.  |
|------|---|------------------|-------|
| 1    | 2   | 3                | 4     |
| 1    | Разборка покрытий полов: из керамических плиток   | 100 м2<br>покрыт | 0,063 |
| 2    | Разборка стяжек: цементных толщиной 60 мм   | 100 м2           | 0,063 |
| 3    | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток                                       | 100 м2           | 0,26  |
| 4    | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок                                     | 100 м2           | 0,274 |
| 5    | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков   | 100 м2           | 0,063 |
| 6    | Демонтаж: светильников с лампами накаливания  | 100 шт           | 0,01  |
| 7    | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных  | 100 м2           | 0,016 |
| 8    | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2           | 0,016 |
| 9    | Установка дверных приборов: замки врезные   | 100 шт           | 0,01  |
| 10   | Установка и крепление наличников  | 100 м            | 0,05  |
| 11   | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм                                | 100 м            | 0,254 |
| 12   | Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм                     | 100 м            | 0,04  |
| 13   | Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 50 мм                      | 100 м            | 0,05  |
| 14   | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 25 мм       | 100 м            | 0,066 |

с. 041

УТВЕРЖДАЮ  
Директор АО "СИБЭКО"

 В.Г. Тузовский  
" " " 2019г.

### ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Стройка: Ремонт строительных конструкций ТК, ЦТП, АБК, ПНС в 2019 г.


Объект: Лестничный марш (эвакуационный) Главного корпуса административного здания по ул. Серебренниковская, 4

| № пп | Наименование  | Ед. изм. | Кол.   |
|------|---|----------|--------|
| 1    | 2   | 3        | 4      |
| 1    | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м  | 100 м2   | 0,58   |
| 2    | Демонтаж: светильников с лампами накаливания  | 100 шт   | 0,1    |
| 3    | Разборка: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля   | 100 м2   | 0,5863 |
| 4    | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля   | 100 м2   | 0,5863 |
| 5    | Смена светильников: в подвесных потолках  | 100 шт   | 0,12   |
| 6    | Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоземulsionной краской с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2   | 2,714  |
| 7    | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза                              | 100 м2   | 0,091  |

Материалы подрядчика, без давальческой схемы

Стесненные условия - Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ

Заместитель Главного инженера по ремонтам



Р.П. Монсеев

Начальник ОППР



Е.Б. Слепов

Руководитель группы по зданиям и сооружениям ОППР




С.В. Кондрашкин



УТВЕРЖДАЮ

Директор АО "СИБЭКО"

 В.Г. Тузовский  
" " 2019г.

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ**

**Стройка: Ремонт строительных конструкций ТК, ЦТП, АБК, ПНС в 2019 г.**

**Объект: Лестничный марш (парадный) Главного корпуса административного здания по ул. Серебrenниковская, 4**


| №<br>пп | Наименование  | Ед. изм. | Кол.   |
|---------|---|----------|--------|
| 1       | 2   | 3        | 4      |
| 1       | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м  | 100 м2   | 1,45   |
| 2       | Демонтаж: светильников с лампами накаливания  | 100 шт   | 0,16   |
| 3       | Разборка: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля   | 100 м2   | 1,45   |
| 4       | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля   | 100 м2   | 1,45   |
| 5       | Установка светильников: в подвесных потолках  | 100 шт   | 0,18   |
| 6       | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2  | шт       | 4      |
| 7       | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза  | 100 м2   | 0,0096 |
| 8       | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски до 10%  | 100 м2   | 0,063  |
| 9       | Окраска масляными составами: плинтусов и галтелей   | 100 м2   | 0,11   |
| 10      | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза                                       | 100 м2   | 0,24   |
| 11      | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2   | 3,109  |

|    |  |        |        |
|----|--|--------|--------|
| 12 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%         | 100 м2 | 0,7843 |
| 13 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей   | 100 м  | 1      |
| 14 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 | 100 м  | 1      |
| 15 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 10%   | 100 м2 | 0,3865 |
| 16 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10%              | 100 м2 | 0,196  |
| 17 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 10%   | 100 м2 | 0,15   |

Материалы подрядчика, без давальческой схемы

Стесненные условия - Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ

Заместитель Главного инженера по ремонтам




Р.П. Моисеев

Начальник ОППР



Е.Б. Слепов

Руководитель группы по зданиям и сооружениям ОППР



С.В. Кондрашкин

УТВЕРЖДАЮ  
Директор АО "СИБЭКО"

 В.Г. Тузовский

" " 2019г.

### ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Стройка: Ремонт строительных конструкций ТК, ЦТП, АБК, ПНС в 2019 г.

Объект: Проходная Главного корпуса административного здания по ул. Серебrenниковская, 4

| №<br>пп                    | Наименование   | Ед. изм.  | Кол.  |
|----------------------------|--|-----------|-------|
| 1                          | 2  | 3         | 4     |
| <b>Раздел 1. Проходная</b> |  |           |       |
| 1                          | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с дверным проемом   | 100 м2    | 0,15  |
| 2                          | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм   | 100 м2    | 0,105 |
| 3                          | Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоземulsionной краской с расчисткой старой краски до 10%  | 100 м2    | 0,734 |
| 4                          | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную (мусор из помещений проходной, коридоров 1-4 эт., ком. отдыха директора, лестничные марши) | 1 т груза | 7,34  |
| 5                          | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км  | 1 т груза | 7,34  |

Материалы подрядчика, без давальческой схемы

Стесненные условия - Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ

Заместитель Главного инженера по ремонтам



Р.П. Моисеев

Начальник ОППР



Е.Б. Слепов

Руководитель группы по зданиям и сооружениям ОППР



С.В. Кондрашкин