

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала "Тепловые сети"  
АО "СИБЭКО"

\_\_\_\_\_ // \_\_\_\_\_ 201\_ г. \_\_\_\_\_ В.Г. Тузовский  
" " " 2019 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2.5

(локальная смета)

на \_\_\_\_\_ на ремонт лестничного марша (эвакуационного). Главный корпус ул. Серебrenниковская, 4  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ

Сметная стоимость 245 169,60 руб.  
Средства на оплату труда 48 459,00 руб.  
Сметная трудоемкость 293,46 чел.час

Составлен в ценах на 2019г.

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количес тв	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин	
				Всего	экспл. машин	материалов		Всего	оплаты труда	экспл. машин	материалов	обслуживающие маш. на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Ремонт лестничной клетки №2													
1	ФЕР08-07-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м; 100 м2 горизонтальной проекции  (МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)  НР 93%=122%*(0,9*0,85) от ФОТ; (7098 руб.) СП 54%=80%*(0,85*0,8) от ФОТ; (4121 руб.)	0,58	1126,13 727,84	18,83	379,47	ОЗП=18,08 ЗМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	8875	7632	94	1149	84,24	48,86
2	ФЕР67-4-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж: светильников с лампами накаливания; 100 шт.  НР 72%=85%*0,85 от ФОТ; (65 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (47 руб.)	0,1	50,24 49,3	0,94 0,41		ОЗП=18,08 ЗМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	90	89	1 1		6,32 0,03	0,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	ФЕР15-01-047-15 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля; 100 м2 поверхности облицовки  (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.2, п.2 Демонтаж (разборка) ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)  НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (7924 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (3665 руб.)	0,5863	1340,69 924,6	416,09 9,85		ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	11897	9801	2096 104		98,3616 0,7296	57,67 0,43
4	ФЕР15-01-047-15 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля; 100 м2 поверхности облицовки  (МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)  НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (9906 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (4581 руб.)	0,5863	7011,26 1155,74	520,12 12,31	5 335,40	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	31200	12251	2619 131	16330	122,952 0,912	72,09 0,53
5	ООО "А-Строй Сибирь"	Панели потолочные - Белые матовые АР600/46/Т24-Е перфор d=1,5; м2	60,3899	79,42		79,42	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	25035			25035		
6	ООО "А-Строй Сибирь"	Подвесные системы - Комплексующие потолка; м2	58,63	18,28		18,28	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	5594			5594		
7	ФЕР15-03-594-14 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4; 100 шт.  (МДС35 пр.1 т.2 п.1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)  НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (4497 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (2887 руб.)	0,12	3836,46 2542,69	274,61 16,04	1 019,16	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	6438	5517	283 35	638	256,32 1,188	30,76 0,14
8	Прайс "Леруа Мерлен" 24.11.19	Панель светодиодная Osram 35 Вт 595x595 мм 6500 К IP20; шт	12	255,43		255,43	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	16000			16000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	ФЕРРб2-16-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окрашивание водозмусильными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водозмусильной краской с расходом старой краски до 35%; 100 м2 окрашиваемой поверхности	2,714	1720,22 242,09	8,36 1,35	1 469,77	ОЗП=18,08 ЗМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	32896	11879	195 66	20822	28,02 0,1	76,05 0,27
		НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (8123 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (4778 руб.)											
10	ФССЦ-101-4163 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ, кг	40,71	15,25		15,25	ОЗП=18,08 ЗМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	3241			3241		
11	ФЕРРб2-33-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза; 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,09144	1092,7 576,32	0,87	515,51	ОЗП=18,08 ЗМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	1200	953	1	246	65,94	5,03
Итого по разделу 1 Ремонт лестничной клетки №2													
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								204308					292,09
								142466	48122	5289	89055		1,37
										337			292,09
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								145687	48122	5289	92176		292,09
										337			1,37
В том числе, справочно:													
Заготовительно-складские МАТ=1,02 (Поз. 5-6, 8)								933			933		
транспортные расходы МАТ=1,046 (Поз. 5-6, 8)								2188			2188		
Накладные расходы								38261					
Сметная прибыль								20460					
Итого по смете:													
Итого Строительные работы								190284					260,7
													1,23
Итого Монтажные работы								14024					31,39
													0,14
Итого								204308					292,09
													1,37
В том числе:													
Материалы								92176					
Машины и механизмы								5289					
ФОТ								48459					
Накладные расходы								38261					
Сметная прибыль								20460					
НДС 20%								40861,6					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ВСЕГО по смете													
								245169,6					
													292,09
													1,37

Составил: \_\_\_\_\_ // [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: \_\_\_\_\_ // [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА  
ОБЪЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ  
РАБОТ ПОДТВЕРЖДАЮ: *Косиураженки С.В.*

*Окунь* *Бочкова*