

Форма № 4


УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала "Тепловые сети"

АО "СИБЭКО"

И.В.Г. Тузовский

201 г.



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2.1

(наименование строит.)

(локальная смета)

на ремонт сан.узла 1 этажа, Главный корпус, ул.Серебрянниковская, 4

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ

Сметная стоимость	303 273,60	руб.
Средства на оплату труда	45 068,00	руб.
Сметная трудоемкость	274,19	чел.час

Составлен в ценах

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин	
				Всего	экспл. машин	материалов		Всего	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	материалов	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Ремонт туалета 1 этаж													
1	ФЕРр57-2.3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытый полов: из керамических плиток; 100 м2 покрытия НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (477 руб.) СП 54%=68%*0.8 от ФОТ; (379 руб.)	0,063	641 595,99	45,01 19,44		ОЗП=18,08 ЗМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	703	679	24 22		69,87 1,44	4,4 0,09
2	ФЕРр63-7.5 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток; 100 м2 поверхности облицовки НР 65%=77%*0.85 от ФОТ; (1852 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (1140 руб.)	0,26	748,3 584,74	163,56 21,23		ОЗП=18,08 ЗМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	3114	2749	365 100		74,3 1,99	19,32 0,52
3	ФЕРр57-2.4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытый полов: цементных б=60мм; 100 м2 покрытия НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (904 руб.) СП 54%=68%*0.8 от ФОТ; (718 руб.)	0,063	2791,56 948,54	1843,02 217,35		ОЗП=18,08 ЗМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	2078	1081	997 248		111,2 21	7,01 1,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	ФЕР10-05-009-01 Приказ Минстроя России от 11.12.15 №899/пр	Разборка облицовки стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ГН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625); оконным проемом; 100 м2 стен (за вычетом проемов) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.2, п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобождающих от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ; (2752 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1315 руб.)	0,2736	635,95 <u>618,21</u>	17,74		ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	3100	3058	42		68,16	18,65
5	ФЕР10-05-011-02 Приказ Минстроя России от 11.12.15 №899/пр	Разборка подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 113); 100 м2 потолка (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.2, п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобождающих от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ; (866 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (414 руб.)	0,063	863,85 <u>844,6</u>	19,25		ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	972	962	10		93,12	5,87
6	ФЕРр67-4-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж светильников с лампами накаливания; 100 шт. НР 72%=85%*0,85 от ФОТ; (6 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (5 руб.)	0,01	50,24 <u>49,3</u>	0,94 <u>0,41</u>		ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	9	9			6,32 <u>0,03</u>	0,06
7	ФЕРр67-4-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж выключателей, розеток; 100 шт. НР 72%=85%*0,85 от ФОТ; (12 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (8 руб.)	0,02	45,55 <u>45,55</u>			ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	16	16			5,84	0,12
8	ФЕР45-04-012-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных; 100 м2 НР 84%=110%*(0,9*0,85) от ФОТ; (229 руб.) СП 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ; (131 руб.)	0,016	1082,58 <u>840,63</u>	241,95 <u>104,49</u>		ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	276	243	33 <u>30</u>		103,91 <u>7,74</u>	1,66 <u>0,12</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	ФЕР10-01-039-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2; 100 м2 проемов (МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (297 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (142 руб.)	0,016	24987,65 <u>986,27</u>	1212,82 <u>156,98</u>	22 788,57	ОЗП=18,08 ЗМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	2355	285	167 <u>45</u>	1903	107,436 <u>11,628</u>	1,72 <u>0,19</u>
10	ФССЦ-101-0889 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однополных, холл.	1	94,68		94,68	ОЗП=18,08 ЗМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	494			494		
11	ФЕРр56-12-5 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка дверных приборов, замки врезные; 100 шт. приборов НР 70%=82%*0.85 от ФОТ; (79 руб.) СП 50%=62%*0.8 от ФОТ; (57 руб.)	0,01	8262,3 <u>624,4</u>		7 637,90	ОЗП=18,08 ЗМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	512	113		399	73,20	0,73
12	ФЕР10-01-060-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка и крепление наличников; 100 м коробок блоков (МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (62 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (30 руб.)	0,05	529,52 <u>76,67</u>	4,19	448,66	ОЗП=18,08 ЗМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	188	69	2	117	9,38	0,47
13	ФЕРр65-1-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм; 100 м трубопровода НР 63%=74%*0.85 от ФОТ; (1167 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (741 руб.)	0,354	328,71 <u>288,02</u>	7,09 <u>1,35</u>	33,60	ОЗП=18,08 ЗМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	1927	1843	22 <u>9</u>	62	34,66 <u>0,1</u>	12,27 <u>0,04</u>
14	ФЕРр65-4-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж: умывальников и раковин; 100 приборов НР 63%=74%*0.85 от ФОТ; (50 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (32 руб.)	0,01	445,72 <u>437,59</u>	8,13 <u>3,51</u>		ОЗП=18,08 ЗМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	80	79	1 <u>1</u>		51,3 <u>0,26</u>	0,51
15	ФЕРр65-4-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж: унитазов и писсуаров; 100 приборов НР 63%=74%*0.85 от ФОТ; (62 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (40 руб.)	0,01	553,63 <u>544,56</u>	9,07 <u>3,92</u>		ОЗП=18,08 ЗМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	99	98	1 <u>1</u>		63,84 <u>0,29</u>	0,64
16	ФЕРр65-8-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Смена трубопроводов из полистироловых канализационных труб диаметром: до 100 мм; 100 м трубопровода с фасонными частями НР 88%=103%*0.85 от ФОТ; (392 руб.) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (214 руб.)	0,04	11161,61 <u>614,05</u>	23,69 <u>2,7</u>	10 523,87	ОЗП=18,08 ЗМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	2650	444	8 <u>2</u>	2198	61,9 <u>0,2</u>	2,48 <u>0,01</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	ФЕРР65-8-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 50 мм; 100 м трубопровода с фасонными частями НР 88%=103%*0,85 от ФОТ; (370 руб.) СП 48%=60%*0,8 от ФОТ; (202 руб.)	0,04	5382,09 579,33	11,84 1,35	4 790,92	ОЗП=18,08 ЗМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	1423	419	4	1000	58,4 0,1	2,34
18	ФЕР16-03-002-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 25 мм; 100 м трубопровода (МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 98%=128%*(0,9*0,85) от ФОТ; (3123 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1785 руб.)	0,146	4123,5 1206,34	58,34 1,14	2 858,82	ОЗП=18,08 ЗМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	5436	3184	73 3	2179	123,6 0,084	18,05 0,01
19	ФЕР16-03-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 15 мм прим (16мм); 100 м трубопровода (МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 98%=128%*(0,9*0,85) от ФОТ; (3397 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1941 руб.)	0,146	3123,04 1311,74	56,89 1,14	1 754,40	ОЗП=18,08 ЗМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	4871	3463	71 3	1337	134,4 0,084	19,62 0,01
20	ФССЦ-507-3385 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметр: 26x16x26 мм; шт.	2	113,63		113,63	ОЗП=18,08 ЗМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	1186			1186		
21	ФССЦ-507-4171 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Уголок соединительный 90° для металлополимерных труб, диаметр: 25 мм; 10 шт.	0,4	619,70		619,70	ОЗП=18,08 ЗМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	1294			1294		
22	ФССЦ-507-4335 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Соединение прямое с наружной резьбой 20x3/4" для металлополимерных труб; 10 шт.	0,4	298,20		298,20	ОЗП=18,08 ЗМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	623			623		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	ФССЦ-301-8569 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Фильтры грубой очистки ИГЛ (Eagle) с внутренней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), размером: 1"; шт.	2	66,63		66,63	ОЗП=18,08 ЗМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	696			696		
24	ФССЦ-302-0064 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Кран шаровый муфтовый Valles для воды диаметром: 25 мм, тип в/в, шт.	2	63,98		63,98	ОЗП=18,08 ЗМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	668			668		
25	ФЕР46-03-010-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2; 100 отверстий НР 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ; (130 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (74 руб.)	0,02	1173,55 336,94	836,61 90,44		ОЗП=18,08 ЗМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	266	122	144 33	35,43 8,99	0,71 0,18	
26	ФЕР13-03-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: полы; 100 м2 окрашиваемой поверхности (МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) 87,45 = 205,85 - 0,0055 x 1 525,50 - 0,0165 x 6 667,00 НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ; (74 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (51 руб.)	0,063	104,94 93,62	11,32 0,12		ОЗП=18,08 ЗМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	113	107	6	8,916 0,012	0,56	
27	ФССЦ-101-2416 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Грунтовка: «Бетоноконтакт», КНАУФ; кг	0,945	15,09		15,09	ОЗП=18,08 ЗМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	74			74		
28	ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм; 100 м2 стяжки (МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) 366,49 = 1 485,02 - 2,04 x 548,30 НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (425 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (231 руб.)	0,063	438,08 376,45	53,09 20,58	8,54	ОЗП=18,08 ЗМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	460	429	29 23	47,412 1,524	2,99 0,1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	ФЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до толщ.60мм); 100 м2 стяжки (к=8, ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8; МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) 11,69 = 291,32 - 0,51 x 548,30 НР 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ; (71 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (38 руб.)	0,063	112,22 38,11	74,11 27,26		ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	84	44	40 31		4,8 2,016	0,3 0,13
30	Каталог "Леруа Мерлен" 20.11.2019	Стяжка пола Profit Монолит, 25 кг (норма расхода 17кг/м2, толщ.=10мм; расход=17*6,3=535,5кг), кг	642,6	0,87		0,87	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	2917			2917		
31	ФЕР11-01-047-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см; 100 м2 покрытия (МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) 7 251,67 = 21 577,57 - 102 x 140,45 НР 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ; (3508 руб.) СП 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1903 руб.)	0,063	7799,26 3255,68	29,83 20,87	4 513,74	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	5209	3708	16 24	1485	372,504 2,064	23,47 0,13
32	Каталог "Леруа Мерлен" 20.11.2019	Грунт Бетонконтакт Ceresit CT19, 15 кг(норма расхода - 0,525 кг/м2 на один раз), кг	3,3075	10,82		10,82	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	187			187		
33	Счет №СИ00082618 от 04.10.2019 ООО "Сибирь- Керама"	Керамический гранит 40,2x40,2 Орса коричневый обрезной SG15980R сорт 1/лон 49; м2	5,02	208,17		208,17	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	5455			5455		
34	Счет №СИ00082618 от 04.10.2019 ООО "Сибирь- Керама"	Керамический декор 40,2x40,2 Орса ковер центр лаппатированный HGDVA110ISG 1596L сорт 1; шт.	2	328,86		328,86	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	3433			3433		
35	Счет №СИ00082618 от 04.10.2019 ООО "Сибирь- Керама"	Керамический декор 40,2x40,2 Орса ковер угол лаппатированный HGDVA110ISG 1596L сорт 1; шт.	4	328,86		328,86	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	6867			6867		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	Счет №СИ00082618 от 04.10.2019 ООО "Сибирь- Керама"	Керамический декор 40,2х40,2 Орсе ковер лаппатированный HGDA110XSG 1596L сорт 1; шт.	6	328,86		328,86	ОЗП=18,08 ЗМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	10300			10300		
37	ФЕР10-05-008- 01 Приказ Минстроя России от 11.12.15 №899/пр	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623); одним слоем с оконным проемом; 100 м2 стен (за вычетом проемов) (МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 90%=18%*(0,9*0,85) от ФОТ; (4022 руб.) СП 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ; (1922 руб.)	0,2736	5336,83 <u>903,37</u>	25,98	4 407,48	ОЗП=18,08 ЗМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	10824	4469	61	6294	99,60	27,25
38	ФЕР15-04-006- 03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Покрытие поверхностей грунтовой глубокой проникновения; за 1 раз стен; 100 м2 покрытия (МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (348 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (161 руб.)	0,3174	77,21 <u>75,61</u>	1,42 <u>0,17</u>	0,18	ОЗП=18,08 ЗМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	438	434	4		7,86 <u>0,012</u>	2,49
39	ФССЦ-101-4243 Приказ Минстроя России от 24.01.17 №41/пр	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17; л	4,1262	9,14		9,14	ОЗП=18,08 ЗМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	197			197		
40	ФЕР15-01-019- 05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без ханризных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей; по кирпичу и бетону; 100 м2 поверхности облицовки (МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) 3 569,20 = 10 688,20 - 100 x 71,19 НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (8172 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (3780 руб.)	0,3174	3668,7 <u>1758,92</u>	38,1 <u>21,02</u>	2 071,68	ОЗП=18,08 ЗМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	13630	10094	104 <u>121</u>	3432	191,604 <u>1,98</u>	60,82 <u>0,63</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	Счет №СИ00082618 от 04.10.2019 ООО "Сибирь- Керама"	Керамический декор 15x40 Орсаз АДИА36315106 сорт 1; шт.	35	66,25		66,25	ОЗП=18,08 ЗМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	12104			12104		
42	Счет №СИ00082618 от 04.10.2019 ООО "Сибирь- Керама"	Керамическая плитка 15x70 Орсаз беж панель15106 сорт 1, м2	11,22	176,40		176,40	ОЗП=18,08 ЗМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	10331			10331		
43	Счет №СИ00082618 от 04.10.2019 ООО "Сибирь- Керама"	Керамическая плитка 15x40 Орсаз беж панель15107 сорт 1, м2	3,48	180,87		180,87	ОЗП=18,08 ЗМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	3286			3286		
44	Счет №СИ00082618 от 04.10.2019 ООО "Сибирь- Керама"	Керамическая плитка 15x40 Орсаз коричневый панель15109 сорт 1, м2	14,94	185,19		185,19	ОЗП=18,08 ЗМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	14442			14442		
45	ФЕРм08-10-010- 01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей; 100 м (МДС35 пр.1 т.2 п.1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (245 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (158 руб.)	0,1	260,51 <u>167,45</u>	76,27	16,79	ОЗП=18,08 ЗМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	377	303	66	8	18,24	1,82
46	ФССЦ-103-2600 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром: 20 мм, 10 шт.	1,75	2,90		2,90	ОЗП=18,08 ЗМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	26			26		
47	ФССЦ-509-6412 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ "DKC" диаметром: 20 мм, 10 м	1,012	12,40		12,40	ОЗП=18,08 ЗМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	66			66		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	ФЕРм08-02-412-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однопольного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм ² ; 100 м (МДС35 пр.1 т.2 п.1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от ФОТ руб.) СП 0% от ФОТ	0,1	64,6 <u>50,65</u>	2,66 <u>0,17</u>	11,28	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	100	92	2	6	5,388 <u>0,012</u>	0,54
49	ФССЦ-501-8442 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм ² ; 1000 м	0,0051	3 036,70		3 036,70	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	81			81		
50	ФССЦ-501-8443 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм ² ; 1000 м	0,0051	4 814,02		4 814,02	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	128			128		
51	ФЕРм08-03-591-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Выключатель: однополюсный утопленного типа при скрытой проводке; 100 шт. (МДС35 пр.1 т.2 п.1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (45 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (29 руб.)	0,01	348,53 <u>306,65</u>	6,94 <u>0,49</u>	34,95	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	58	55	1	2	30,912 <u>0,036</u>	0,31
52	ФССЦ-509-4583 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Выключатель однополюсный для скрытой проводки серии "Прима", марка: С16-053 с подсветкой, цвет белый; 10 шт.	0,1	79,20		79,20	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	41			41		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
53	ФЕРм08-03-591-09 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розетка штепсельная; утепленного типа при скрытой проводке; 100 шт. (МДС35 пр.1 т.2 п.1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (53 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (34 руб.)	0,01	431,99 <u>362,83</u>	6,94 <u>0,49</u>	52,22	ОЗП=18,08 ЗМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	69	66	1	2	36,576 <u>0,036</u>	0,37
54	ФССЦ-503-0474 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Розетка скрытой проводки двухгнездная; 100 шт.	0,01	932,00		932,00	ОЗП=18,08 ЗМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	49			49		
55	ФЕРм67-9-2 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Смена: коробки распаечной; 100 шт. <u>218,59 = 778,59 - 1 x 560,00</u> НР 72%=85%*0.85 от ФОТ; (57 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (41 руб.)	0,02	218,59 <u>218,59</u>			ОЗП=18,08 ЗМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	79	79			24,10	0,48
56	ФССЦ-503-0584 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Коробка распаечная НР 70; шт.	2	8,62		8,62	ОЗП=18,08 ЗМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	90			90		
57	ФЕР20-02-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка лючков 200х300; 1 решетка (МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 96%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (836 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (478 руб.)	3	22,65 <u>15,72</u>	2,84	4,09	ОЗП=18,08 ЗМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	990	853	73	64	1,75	5,26
58	ФССЦ-301-4491 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Лочки пластмассовые; размером 200х300 мм; шт.	3	18,67		18,67	ОЗП=18,08 ЗМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	292			292		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
59	ФЕР20-02-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка решеток жалюзийных площадью в свету, до 0,5 м2; 1 решетка (МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 98%=128%*(0,9*0,85) от ФОТ; (278 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (159 руб.)	1	22,65 15,72	2,84	4,09	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	330	284	24	22	1,75	1,75
60	ФССЦ-101-3054 Приказ Минстроя России от 24.01.17 №41/пр	Решетка радиаторная ПВХ, размером 0,6х1,2 м; м2	0,72	75,58		75,58	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	284			284		
61	ФЕР15-01-047-15 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство: подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля; 100 м2 поверхности облицовки (МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) 1 396,55 = 6 731,95 - 103 х 51,80 НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (1065 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (492 руб.)	0,063	1675,86 1155,74	520,12 12,31		ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	1588	1317	281 14		122,952 0,912	7,75 0,06
62	ООО "А-Строй Сибирь"	Панели потолочные - Белые матовые АР600/46/Г24-Е перфор d=1,5; м2	6,489	79,42		79,42	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	2690			2690		
63	ООО "А-Строй Сибирь"	Подвесные системы - Комплексные потолки; м2	6,3	16,90		16,90	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	556			556		
64	ФЕРм08-03-594-14 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4; 100 шт. (МДС35 пр.1 т.2 п.1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (749 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (481 руб.)	0,02	3836,46 2542,69	274,61 16,04	1 019,16	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	1073	919	47 6	107	256,32 1,188	5,13 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
65	Прайс "Леруа Мерлен" 24.11.19	Панель светодиодная Osram 35 Вт 595х595 мм 6500 К IP20; шт	2	255,43		255,43	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	2667			2667		
66	ФЕР17-01-003-02 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Установка унитаза с исталляцией; 10 компл. (МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) 1 240,70 = 5 416,70 - 10 x 219,40 - 10 x 198,20 НР 98%=128%*(0,9*0,85) от ФОТ; (635 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (363 руб.)	0,1	1309,57 353,42	59,77 5,18	896,37	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	1158	639	51 9	468	37,164 0,384	3,72 0,04
67	Прайс "Леруа Мерлен" 24.11.19	Унитаз напольный Rosa Debba 34299700Y; шт	1	1 424,01		1 424,01	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	7433			7433		
68	Прайс-лист Леруа Мерлен от 07.11.2019	Инсталляция для подвесного унитаза Grohe Solido 38956000; шт.	1	1 549,33		1 549,33	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	8088			8088		
69	ФЕР17-01-001-14 Приказ Министра России от 12.11.14 №703/пр	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды; 10 компл. (МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) 309,25 = 1 609,25 - 10 x 130,00 НР 98%=128%*(0,9*0,85) от ФОТ; (447 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (255 руб.)	0,1	353,63 249,92	28,36 2,11	77,35	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	517	452	24 4	41	25,98 0,156	2,6 0,02
70	Прайс-лист Леруа Мерлен от 07.11.2019	Мойка врезная Ewigstein Gerd 51x51см, цвет иней, кварц; шт	1	858,56		858,56	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	4482			4482		
71	ФЕРрб5-6-10 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Смена гибких подводок; 100 приборов НР 88%=103%*0,85 от ФОТ; (227 руб.) СП 48%=50%*0,8 от ФОТ; (124 руб.)	0,03	2526,19 475,27	5,92 0,68	2 045,00	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	560	258	2	320	52,4 0,05	1,57
72	Флекситуб от 25.06.2019	Подводка гибкая для воды Flexiub 1/2 дюйма 90 см (пара); шт	3	62,26		62,26	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	975			975		
73	ФЕРрб5-5-7 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Смена смесителей: без душевой сетки; 100 шт. 1 980,74 = 16 280,74 - 100 x 143,00 НР 88%=103%*0,85 от ФОТ; (289 руб.) СП 48%=50%*0,8 от ФОТ; (157 руб.)	0,01	1980,74 1814	7,85	158,89	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	337	328	1	8	200,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
74	«Сезарес-Шоп» 15.04.2019	Смеситель для встраиваемых систем Belbagno DISCO DIS-BDM-CRM; шт	1	560,34		560,34	ОЗП=18,08 ЗМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	2925			2925		
75	ФЕР17-01-002-05 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка зеркала мыльницы; 10 шт. (МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) 66,90 = 625,90 - 10 x 55,90 НР 98%=128%*(0,9*0,85) от ФОТ; (258 руб.) СП 56%=83%*(0,85*0,8) от ФОТ; (147 руб.)	0,2	79,06 72,73	0,24	6,09	ОЗП=18,08 ЗМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	270	263		7	7,56	1,51
76	ФССЦ-301-7272 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Зеркало декоративное фигурное с деталями крепления; м2	0,495	211,81		211,81	ОЗП=18,08 ЗМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	547			547		
77	ФССЦ-301-7270 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Мыльница-сетка настенная из нержавеющей стали; шт.	1	93,43		93,43	ОЗП=18,08 ЗМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	488			488		
78	ФЕРм08-03-605-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка сушилки для рук; 1 шт. (МДС35 пр.1 т.2 п.1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (185 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (119 руб.)	1	26,3 11,78	13,7 0,82	0,81	ОЗП=18,08 ЗМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	335	213	118 15	4	1,188 0,06	1,19 0,06
79	Пракс-лист от 07.11.2019 Водолей	Электросушилка для рук Elecstolux EHDA/N-2500; шт	1	2 108,88		2 108,88	ОЗП=18,08 ЗМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	11008			11008		
80	ФССЦпр-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза НР 0%=0%*0,85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	0,99	42,98	42,98		ОЗП=18,08 ЗМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	366		366			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
81	ФССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №371/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км: I класс груза: 1 т груза НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	0.99	13.38	13.38		ОЗП=18.08 ЭМ=8.59 ЗПМ=18.08 МАТ=5.22	114		114			
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах													
								186654	44322	3395	138937		270,51
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам													
								194025	44322	746	146308		3,68
										3395			270,51
										746			3,68
Накладные расходы													
								38216					
								20487					
Сметная прибыль													
Итого по разделу 1 Ремонт туалета 2 этаж													
								252728					270,51
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах													
								186654	44322	3395	138937		3,68
										746			270,51
										3395	146308		3,68
										746			270,51
													3,68
Накладные расходы													
								38216					
								20487					
Сметная прибыль													
Итого по смете:													
Итого Строительные работы													
								248486					261,03
Итого Монтажные работы													
								4242					3,6
													9,48
Итого													
								252728					0,08
													270,51
													3,68
В том числе:													
Материалы													
								146308					
Машины и механизмы													
								3395					
ФОТ													
								45068					
Накладные расходы													
								38216					
Сметная прибыль													
								20487					
НДС 20%													
								50545,6					
ВСЕГО по смете													
								303273,6					270,51
													3,68

Составил: _____ // _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____ // _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА,

ОБЪЕМЫ И ТЕХНОЛОГИЮ

РАБОТ ПОДПИСАЛ: _____
[подпись]