


УТВЕРЖДАЮ:
Директор Беловской ГРЭС
АО "Кузбассэнерго"

П.И. Данейко
" 05 " 08 2019 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № №5009.ТОИР.Зис.2019.0710
(локальная смета)


на восстановление сорванных ветром сэндвич-панелей временного торца здания Главного корпуса Беловской ГРЭС АО "Кузбассэнерго"
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость 3
Сметная стоимость строительных работ 124,658 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 30,64 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2019

№ пп	Обоснование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования, т
				Всего	В том числе			Оборудование	Всего	В том числе						
					Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Раздел 1. Устройство сэндвич-панелей и обрамлений																
1	ТЕР09-04-006-04 Редакция 2014г.- И1	Монтаж ограждающих конструкций стен. из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в ТЦ 2019г. ОЗП=22,57; ЗМ=6,46; ЗПМ=22,57; МАТ=6,68 НР (7653,31 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ (9939,37 руб.) СП (5764,83 руб.): 58%=85%*0,85 от ФОТ (9939,37 руб.)	100 м2	0,18	8726,57	1923,71	6258,04	522,85		1570,78	346,27	1126,45	94,11	170,24	30,64	
2	ТССЦ-201-0283 Редакция 2014г.- И1	Панели трехслойные стеновые с обшивками из стальных профилированных листов с утеплителем из минераловатных плит рядовые, толщина утеплителя 100 мм - ПТС-130-С0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в ТЦ 2019г. ОЗП=22,57; ЗМ=6,46; ЗПМ=22,57; МАТ=6,68	м2	18	606,6					10918,8						
3	ТССЦ-101-2403 Редакция 2014г.- И1	Нащельник стальной оцинкованный с покрытием «Полиэстер» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в ТЦ 2019г. ОЗП=22,57; ЗМ=6,46; ЗПМ=22,57; МАТ=6,68	п.м	12,3	21,65					266,3						
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										12755,88	346,27	1126,45	94,11		30,64	

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс пересчета в ТЦ 2019г. ОЗП=22,57; ЗМ=6,46; ЗПМ=22,57; МАТ=6,68)	90463,69	7815,31	7276,87	2124,06		30,64
Накладные расходы	7653,31					
Сметная прибыль	5764,83					
Итого по смете:						
Строительные металлические конструкции	103881,83					30,64
Итого	103881,83					30,64
В том числе:						
Материалы	75371,51					
Машины и механизмы	7276,87					
ФОТ	9939,37					
Накладные расходы	7653,31					
Сметная прибыль	5764,83					
НДС 20%	20776,37					
ВСЕГО по смете	124658,2					30,64

Составил: И.о. начальника ОНЗис:  Захаров Р.О.
(должность, подпись, расшифровка)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № №5009.ТОИР.Зис.2019.0710