


УТВЕРЖДАЮ

Директор АО "СИБЭКО"

 В.Г. Тузовский
" " " 2019г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Стройка: Ремонт строительных конструкций ТК, ЦТП, АБК, ПНС в 2019 г.


Объект: Лестничный марш (эвакуационный) Главного корпуса административного здания по ул. Серебренниковская, 4

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
1	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м	100 м2	0,58
2	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт	0,1
3	Разборка: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	0,5863
4	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	0,5863
5	Смена светильников: в подвесных потолках	100 шт	0,12
6	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%	100 м2	2,714
7	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	100 м2	0,091

Материалы подрядчика, без давальческой схемы

Стесненные условия - Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ


Заместитель Главного инженера по ремонтам

 Р.П. Моисеев

Начальник ОППР

 Е.Б. Слепов

Руководитель группы по зданиям и сооружениям ОППР

 С.В. Кондрашкин