



Ремонт строительных конструкций ТК, ЦТП, АБК, ПНС на 2019 г.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1. /
(локальная смета)

на Ремонт коридора 1 этажа Главного корпуса административного здания по ул. Серебrenниковская, 4
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 323,506 тыс. руб.
строительных работ 264,495 тыс. руб.
монтажных работ 5,093 тыс. руб.
Средства на оплату труда 63,679 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 386,13 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2019г

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/лМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/лМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Ремонт коридоров. Коридор 1 этаж																
1	ФЕРр57-2-1	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2019 письмо №4-10-1309/18 от 16.05.2018 ОЗП=18,08; ЗМ=8,59; ЗПМ=18,08; МАТ=5,22 НР (379 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ (557 руб.) СП (301 руб.): 54%=68%*0,8 от ФОТ (557 руб.)	100 м2 покрытия	0,34 34 / 100	1641,1	1606,23	34,87	31,82	558	546	12	11	11,39	3,87	0,13	0,04
2	ФЕРр57-3-1	Разборка плитусов: деревянных и из пластмассовых материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2019 письмо №4-10-1309/18 от 16.05.2018 ОЗП=18,08; ЗМ=8,59; ЗПМ=18,08; МАТ=5,22 НР (130 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ (191 руб.) СП (103 руб.): 54%=68%*0,8 от ФОТ (191 руб.)	100 м плитуса	0,36 36 / 100	531,73	531,73			191	191			3,77	1,36		
3	ФЕРр57-2-6	Разборка покрытий полов: из фанеры в два слоя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2019 письмо №4-10-1309/18 от 16.05.2018 ОЗП=18,08; ЗМ=8,59; ЗПМ=18,08; МАТ=5,22 НР (845 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ (1242 руб.) СП (671 руб.): 54%=68%*0,8 от ФОТ (1242 руб.)	100 м2 покрытия	0,36 36 / 100	3459,32	3376,08	83,24	75,76	1245	1215	30	27	23,94	8,62	0,31	0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
4	ФЕРр57-2-4	Разборка покрытий полов: цементных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2019 письмо №4-10-1309/18 от 16.05.2018 ОЗП=18,08; ЭМ=8,59; ЗПМ=18,08; МАТ=5,22 НР (5161 руб.): 68%=80%*(0,85 от ФОТ (7589 руб.) СП (4098 руб.): 54%=68%*(0,8 от ФОТ (7589 руб.)	100 м2 покрытия	0,36 36 / 100	32981,15	17149,61	15631,54	3929,69	11873	6174	5699	1415	111,2	40,03	21	7,56	
5	ФЕР13-03-001-01	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: полы 87,45 = 205,85 - 0,0055 х 1 525,50 - 0,0165 х 6 667,00 (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил. 2, Табл. 3, п. 1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 х расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; материалы МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2019 письмо №4-10-1309/18 от 16.05.2018 ОЗП=18,08; ЭМ=8,59; ЗПМ=18,08; МАТ=5,22 НР (421 руб.): 69%=90%*(0,9*(0,85) от ФОТ (610 руб.) СП (293 руб.): 48%=70%*(0,85*(0,8) от ФОТ (610 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,36 36 / 100	1789,93	1692,73	97,2	2,17	644	609	35	1	8,916	3,21	0,012		
6	ФССЦ-101-2416	Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2019 письмо №4-10-1309/18 от 16.05.2018 ОЗП=18,08; ЭМ=8,59; ЗПМ=18,08; МАТ=5,22	кг	5,4 36*0,15	78,77				425								
7	ФЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм 357,95 = 1 485,02 - 2,04 х 548,30 - 3,5 х 2,44 (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил. 2, Табл. 3, п. 1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 х расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2019 письмо №4-10-1309/18 от 16.05.2018 ОЗП=18,08; ЭМ=8,59; ЗПМ=18,08; МАТ=5,22 НР (2429 руб.): 94%=123%*(0,9*(0,85) от ФОТ (2584 руб.) СП (1318 руб.): 51%=75%*(0,85*(0,8) от ФОТ (2584 руб.)	100 м2 стяжки	0,36 36 / 100	7262,28	6806,25	456,03	372,09	2614	2450	164	134	47,412	17,07	1,524		0,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	ФЕР11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 11,69 = 291,32 - 0,51 x 548,30 (к=6, б=50мм ПЗ=6 (ОЗП=6; ЗПМ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6); Приказ от 9.02.2017 № 8/лр Прил.2, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2019 письмо №4-10-1309/18 от 16.05.2018 ОЗП=18,08; ЗМ=8,59; ЗПМ=18,08; МАТ=5,22 НР (300 руб.); 94%=123% (0,9*0,85) от ФОТ (319 руб.) СП (163 руб.); 51%=75% (0,85*0,8) от ФОТ (319 руб.)	100 м2 стяжки	0,36 36 / 100	994,27	516,8	477,47	369,7	358	186	172	133	3,6	1,3	1,512	0,54
9	Каталог "Леруа Мерлен" 20.11.2019	Стяжка пола Profit Монолит, 25 кг (норма расхода 17кг/м2, толщ.=10мм; расход=17*8*36=4896кг) МАТ=5,48/1,2/5,22 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2019 письмо №4-10-1309/18 от 16.05.2018 ОЗП=18,08; ЗМ=8,59; ЗПМ=18,08; МАТ=5,22	кг	3060 17*5*36	4,54 5,48/1,2/5,22				13892							
10	ФЕР11-01-047-01	Устройство покрытий из плит керамогранитных размер: 45x45см 7 250,60 = 21 577,57 - 102 x 140,45 - 0,44 x 2,44 (Приказ от 9.02.2017 № 8/лр Прил.2, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2019 письмо №4-10-1309/18 от 16.05.2018 ОЗП=18,08; ЗМ=8,59; ЗПМ=18,08; МАТ=5,22 НР (20047 руб.); 94%=123% (0,9*0,85) от ФОТ (21327 руб.) СП (10877 руб.); 51%=75% (0,85*0,8) от ФОТ (21327 руб.)	100 м2 покрытия	0,36 36 / 100	82675,16	58862,77	256,26	377,29	29763	21191	92	136	372,504	134,1	2,064	0,74
11	Каталог "Леруа Мерлен" 20.11.2019	Грунт Бетонконтакт Ceresit СТ19, 15 кг(норма расхода - 0,525 кг/м2 на один раз) МАТ=1017/1,2/15/5,22 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2019 письмо №4-10-1309/18 от 16.05.2018 ОЗП=18,08; ЗМ=8,59; ЗПМ=18,08; МАТ=5,22	кг	18,9 36*0,525	56,48 1017/1,2/15/5,22				1067							
12	Viva Ceramic г.Новосибирск, ул. Панфиловцев 5. 20.11.2019	КЕРАМОГРАНИТ Терра Нова 45x45см МАТ=1288/1,2/5,22 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2019 письмо №4-10-1309/18 от 16.05.2018 ОЗП=18,08; ЗМ=8,59; ЗПМ=18,08; МАТ=5,22	м2	36,72 36*1,02	1073,34 1288/1,2/5,22				39413							

ГРАНД-Смета 2019																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
13	ФЕР11-01-040-03	Устройство плитусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр. Прил.2, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без останова рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют производящее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.: ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2019 письмо №4-10-1309/18 от 16.05.2018 ОЗП=18,08; ЗМ=8,59; ЗПМ=18,08; МАТ=5,22 НР (449 руб.): 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ (478 руб.) СП (244 руб.): 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ (478 руб.)	100 м плитуса	0,36 36 / 100	8724,98	1326,49	115,86			3141	478	42		7,992	2,88		
14	ФЕРр61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм 2 044,13 = 3 184,38 - 2,2 x 517,91 - 0,35 x 2,44 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2019 письмо №4-10-1309/18 от 16.05.2018 ОЗП=18,08; ЗМ=8,59; ЗПМ=18,08; МАТ=5,22 НР (2462 руб.): 67%=79%*0,85 от ФОТ (3674 руб.) СП (1470 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ (3674 руб.)	100 м2 отремонт ированно й поверхно сти	0,1 10 / 100	36759,02	36579,09	179,87	163,62		3676	3658	18	16	228,35	22,84	0,67	0,07
15	ФССЦ-402-0386	Штукатурка полимерная декоративная CERESIT СТ 63 "короед", зерно 3 мм (белая) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2019 письмо №4-10-1309/18 от 16.05.2018 ОЗП=18,08; ЗМ=8,59; ЗПМ=18,08; МАТ=5,22	кг	37 3,7*10	59,98				2219								
16	ФЕРр62-16-3	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расцветкой старой краски до 35% 1 705,23 = 1 720,22 - 3,2 x 4,50 - 0,24 x 2,44 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2019 письмо №4-10-1309/18 от 16.05.2018 ОЗП=18,08; ЗМ=8,59; ЗПМ=18,08; МАТ=5,22 НР (4259 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ (6263 руб.) СП (2505 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ (6263 руб.)	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	1,423 142,3 / 100	12042,75	4376,99	71,81	24,41		17137	6228	102	35	28,02	39,87	0,1	0,14
17	ФССЦ-101-4243	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2019 письмо №4-10-1309/18 от 16.05.2018 ОЗП=18,08; ЗМ=8,59; ЗПМ=18,08; МАТ=5,22	л	21,345 142,3*0,15	47,71					1018							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
18	ФЕР08-07-002-01	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м (ширина настила 1м, длина коридора 17м; перестановка 2 раза) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил. 2, Табл. 3, п. 1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без останова рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2019 письмо №4-10-1309/18 от 16.05.2018 ОЗП=18,08; ЭМ=8,59; ЗПМ=18,08; МАТ=5,22 НР (2080 руб.); 93%=122%*(0,9*0,85) от ФОТ (2237 руб.) СП (1208 руб.); 54%=80%*(0,85*0,8) от ФОТ (2237 руб.)	100 м2 горизонтальной проекции	0,17 (1*17)/100	15301,84	13159,27	161,73			2601	2237	27		84,24	14,32		
19	ФЕР15-01-047-15	Разборка: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл. 2, п. 2 Демонтаж (разборка) ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расч.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расч.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил. 2, Табл. 3, п. 1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без останова рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2019 письмо №4-10-1309/18 от 16.05.2018 ОЗП=18,08; ЭМ=8,59; ЗПМ=18,08; МАТ=5,22 НР (4866 руб.); 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ (6082 руб.) СП (2250 руб.); 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ (6082 руб.)	100 м2 поверхность облицовки	0,36 36/100	20290,92	16716,68	3574,24	178,08		7305	6018	1287	64	98,3616	35,41	0,7296	0,26
20	ФЕР15-01-047-15	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля 1 396,55 = 6 731,95 - 103 x 51,80 (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил. 2, Табл. 3, п. 1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без останова рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2019 письмо №4-10-1309/18 от 16.05.2018 ОЗП=18,08; ЭМ=8,59; ЗПМ=18,08; МАТ=5,22 НР (6082 руб.); 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ (7603 руб.) СП (2813 руб.); 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ (7603 руб.)	100 м2 поверхность облицовки	0,36 36/100	25363,65	20895,85	4467,8	222,6		9131	7523	1608	80	122,952	44,26	0,912	0,33
21	ООО "А-Строй Сибирь"	Панели потолочные - Белые матовые АР600/46/П24-Е перфор d=1,5 МАТ=497,51/25,22 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2019 письмо №4-10-1309/18 от 16.05.2018 ОЗП=18,08; ЭМ=8,59; ЗПМ=18,08; МАТ=5,22	м2	37,08 36*1,03	414,57 497,51/25,22				15372								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
22	ООО "А-Строй Сибирь"	Подвесные системы - Комплекующие потолка МАТ=114,5/1,25,22 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2019 письмо №4-10-1309/18 от 16.05.2018 ОЗП=18,08; ЭМ=8,59; ЗПМ=18,08; МАТ=5,22	м2	36	95,42 114,5/1,25,22				3435								
23	ФЕР67-8-2	Смена светильников: в подвесных потолках ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2019 письмо №4-10-1309/18 от 16.05.2018 ОЗП=18,08; ЭМ=8,59; ЗПМ=18,08; МАТ=5,22 НР (1637 руб.): 72%=85%*0,85 от ФОТ (2274 руб.) СП (1182 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ (2274 руб.)	100 шт.	0,08 8/100	28424,25	28402,78	21,47	19,53	2274	2272	2	2	153,3	13,06	0,08	0,01	
24	Прайс "Леруа Мерлен" 24.11.19	Панель светодиодная Osram 35 Вт 595х595 мм 6500 К IP20 МАТ=1600/1,25,22 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2019 письмо №4-10-1309/18 от 16.05.2018 ОЗП=18,08; ЭМ=8,59; ЗПМ=18,08; МАТ=5,22	шт	8	1333,34 1600/1,25,22				10667								
25	ФЕР10-05-008-03	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с дверным проемом 5 185,22 = 5 185,29 - 0,03 х 2,44 (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил. 2, Табл. 3, п. 1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 х расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2019 письмо №4-10-1309/18 от 16.05.2018 ОЗП=18,08; ЭМ=8,59; ЗПМ=18,08; МАТ=5,22 НР (172 руб.): 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ (191 руб.) СП (82 руб.): 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ (191 руб.)	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,012 1,2/100	39303,3	15939,4	267,49			472	191	3		97,2	1,17		
26	ФЕР15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плиточных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону 3 566,93 = 10 688,20 - 100 х 71,19 - 0,93 х 2,44 (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил. 2, Табл. 3, п. 1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 х расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2019 письмо №4-10-1309/18 от 16.05.2018 ОЗП=18,08; ЭМ=8,59; ЗПМ=18,08; МАТ=5,22 НР (310 руб.): 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ (387 руб.) СП (143 руб.): 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ (387 руб.)	100 м2 поверхно сти облицовк и	0,012 1,2/100	42930,95	31801,35	327,28	380,11	515	382	4	5		191,604	2,3	1,98	0,02
27	Прайс "Леруа Мерлен" 24.11.19	Плитка настенная «Фрост» 30х60 см 1.26 м² цвет белый матовый МАТ=847/1,25,22 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2019 письмо №4-10-1309/18 от 16.05.2018 ОЗП=18,08; ЭМ=8,59; ЗПМ=18,08; МАТ=5,22	м2	1,2	705,85 847/1,25,22				847								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
28	ФЕРр65-33-1	Смена жалюзийных решеток 3 255,81 = 3 255,86 - 0,02 x 2,44 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 2019 письмо №4-10-1309/18 от 16.05.2018 ОЗП=18,08; ЗМ=8,59; ЗПМ=18,08; МАТ=5,22 НР (62 руб.): 88%=103%*0,85 от ФОТ (71 руб.) СП (34 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ (71 руб.)	100 жалюзий ных решеток	0,01 1/100	22063,21	7123,52	2,65	2,53	221	71	9297	2059	46,19	0,46	0,01	
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по смете:																
Итого Строительные работы																
Итого Монтажные работы																
Итого																
В том числе:																
Материалы																
Машины и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
НДС 20% от 269588																
ВСЕГО по смете																

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: Шевченко Н.Н.
(должность, подпись, расшифровка)
Овчинников В.В.

УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА
ОБЪЕМЫ РАБОТ ПОДТВЕРЖДАЮ:
Колосовский С.В.

Всеров Н.В.