

**СОГЛАСОВАНО:**

**УТВЕРЖДАЮ:**


Директор филиала "Тепловые сети"

АО "СИБЭКО"

11

" " 201 r.

В.Г. Тузовский  
2019 г.



## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2.6

(наименование стройки)

**(лохальная смета)**

на ремонт лестничного марша (парадного). Главный корпус ул. Серебренниковская, 4

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ

Сметная стоимость

562 257,60 py6.

## Средства на оплату труда

118 203,00 руб.

718,36 чел.час

Составлен в ценах на 2019г.

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)				Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин	
				Всего	экспл. машин в т.ч. оплаты труда	материалов	Всего		оплаты труда	экспл. машин в т.ч. оплаты труда	материалов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Раздел 1. Ремонт лестничного марша (парадный)														
1	ФЕР08-07-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м; 100 м2 горизонтальной проекции  (МДС-35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)  НР 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ; (18357 руб.) СП 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ; (10659 руб.)	1,5	1126,13 <u>727,84</u>	18,83	379,47	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	22953	19739	243	2971	84,24	126,36	
2	ФЕР067-4-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж: светильников с лампами накаливания; 100 шт.  НР 72%=65%*0.85 от ФОТ; (104 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (75 руб.)	0,16	50,24 <u>49,3</u>	0,94 <u>0,41</u>		ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	144	143	1 <u>1</u>		6,32 <u>0,03</u>	1,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	ФЕР15-01-047-15 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка: подвесных потолков типа <Армистронг> по каркасу из оцинкованного профиля; 100 м2 поверхности облицовки  (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.2, п.2 Демонтаж (разборка) ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)  НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (19598 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (9064 руб.)	1,45	1340,69 924,6	416,09 9,85		ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	29422	24239	5183 258		98,3616 0,7296	142,62 1,06
4	ФЕР15-01-047-15 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство: подвесных потолков типа <Армистронг> по каркасу из оцинкованного профиля; 100 м2 поверхности облицовки  (МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)  НР 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ; (24498 руб.) СП 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ; (11330 руб.)	1,45	7011,26 1155,74	520,12 12,31	5 335,40	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	77161	30299	6478 323	40384	122,952 0,912	176,28 1,32
5	ООО "А-Строй Сибирь"	Панели потолочные - Белые матовые АР600/46/Г24-Е перфор σ=1,5; м2	149,35	79,42		79,42	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	61916			61916		
6	ООО "А-Строй Сибирь"	Подвесные системы - Комплектующие потолка; м2	145	18,28		18,28	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	13836			13836		
7	ФЕР15-03-594-14 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый, на профиле, количество ламп в светильнике до 4; 100 шт.  (МДС35 пр.1 т.2 п.1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)  НР 81%=95%*0,85 от ФОТ; (6745 руб.) СП 52%=65%*0,8 от ФОТ; (4330 руб.)	0,18	3836,46 2542,69	274,61 16,04	1 019,16	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	9657	8275	425 52	957	256,32 1,188	46,14 0,21
8	Прайс "Леруа Мерлен" 24.11.19	Панель светодиодная Osram 35 Вт 595x595 мм 6500 К IP20; шт	18	255,43		255,43	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	24000			24000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	ФЕРР65-33-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Смена жалюзиных решеток, 100 жалюзиных решеток НР 88%=103%*0.85 от ФОТ; (251 руб.) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (137 руб.)	0,04	3255,86 394	0,31 0,14	2 861,55	ОЗП=18,08 ЗМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	883	285		598	46,19 0,01	1,85
10	ФЕРР62-32-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (77 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (45 руб.)	0,0096	1188,43 652,05	0,87	515,51	ОЗП=18,08 ЗМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	139	113		26	80,60	0,77
	?????е вор объем	0,0128											
11	ФЕРР62-9-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски до 10%; 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (439 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (334 руб.)	0,063	1488,24 730,08	8,36 1,35	729,80	ОЗП=18,08 ЗМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	1076	832	5	239	84,5 0,1	5,32 0,01
12	ФЕРР62-18-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Окраска масляными составами: плитусов и галтелей; 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (439 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (258 руб.)	0,106	721,51 335,62	8,36 1,35	377,53	ОЗП=18,08 ЗМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	860	643	8 3	209	38,4 0,1	4,07 0,01
13	ФЕРР62-35-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза; 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (2068 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (1216 руб.)	0,2411	1030,83 697,51	0,87	332,45	ОЗП=18,08 ЗМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	3461	3041	2	418	80,73	19,46
14	ФЕРР62-16-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Окрашивание водозмусьонными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водозмусьонной краской с расчисткой старой краски более 35%; 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (9827 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (5780 руб.)	3,109	1859,47 255,74	8,36 1,35	1 595,37	ОЗП=18,08 ЗМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	40490	14375	223 76	25892	29,6 0,1	92,03 0,31
15	ФЕРР62-17-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Окрашивание водозмусьонными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водозмусьонной краской, с расчисткой старой краски более 35%; 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (2827 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (1663 руб.)	0,7843	1912,77 291,86	8,36 1,35	1 612,55	ОЗП=18,08 ЗМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	10797	4139	56 19	6602	33,78 0,1	26,49 0,08
16	ФССЦ-101-4243 Приказ Минстроя России от 24.01.17 №41/лр	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	58,3995	9,14		9,14	ОЗП=18,08 ЗМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	2785			2786		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	ФЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей; 100 м (МДС35 пр.1 т.2 п.1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (2452 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (1574 руб.)	1	250,51 167,45	76,27	16,79	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	3770	3027	655	88	18,24	18,24
18	ФССЦ-103-2600 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметр: 20 мм; 10 шт.	17,5	2,90		2,90	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	265			265		
19	ФССЦ-509-6412 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ "ДКС" диаметром: 20 мм; 10 м	10,12	12,40		12,40	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	655			655		
20	ФЕРм08-02-412-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однокильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2; 100 м (МДС35 пр.1 т.2 п.1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (744 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (478 руб.)	1	64,6 50,65	2,66 0,17	11,28	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	998	916	23 3	59	5,388 0,012 0,01	5,39 0,01
21	ФССЦ-501-8442 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2; 1000 м	0,102	3 036,70		3 036,70	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	1617			1617		
22	ФЕРм62-7-6 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (3114 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (1832 руб.)	0,3865	1480,71 653,96	8,36 1,35	818,39	ОЗП=18,08 ЭМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	6249	4570	28 9	1651	75,69 0,1	29,25 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	ФЕРР62-16-5 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности  НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (709 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (417 руб.)	0,196	1896,54 292,81	8,36 1,35	1 595,37	ОЗП=18,08 ЗМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	2684	1038	14	1632	33,89 0,1	6,64 0,02
24	ФССЦ-101-4243 Приказ Минстроя России от 24.01.17 №41/пр	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17; л	2,94	9,14		9,14	ОЗП=18,08 ЗМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	140			140		
25	ФЕРР62-7-6 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35%; 100 м2 окрашиваемой поверхности  НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (1209 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (711 руб.)	0,15	1480,71 653,96	8,36 1,35	818,39	ОЗП=18,08 ЗМ=8,59 ЗПМ=18,08 МАТ=5,22	2425	1774	11 4	640	75,69 0,1	11,35 0,02
Итого по разделу 1 Ремонт лестничного марша (парадный)								468548					715,27 3,09
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								318384	117448	13355 755	187581		715,27 3,09
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								325059	117448	13355 755	194256		715,27 3,09
В том числе, справочно:													
Заготовительно-складские МАТ=1,02 (Поз. 5-6, 8)								1995			1995		
транспортные расходы МАТ=1,046 (Поз. 5-6, 8)								4680			4680		
Накладные расходы								93585					
Сметная прибыль								49904					
Итого по смете:								437477					644,49 2,87
Итого Строительные работы													
Итого Монтажные работы								31071					70,78 0,22
Итого								468548					715,27 3,09
В том числе:													
Материалы								194256					
Машины и механизмы								13355					
ФОТ								118203					
Накладные расходы								93585					
Сметная прибыль								49904					
НДС 20%								93709,6					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ВСЕГО по смете									562257,6				715,27
													3,09

Составил: \_\_\_\_\_ //  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: \_\_\_\_\_ //  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА,  
ОБЪЕМЫ И ТЕХНОЛОГИЮ  
РАБОТ ПОДТВЕРЖДАЮ: *М. Кондратьев С.В.*

*А.И. Воробьев*

Результат: *В.М.*  
Подпись: *Богданов*

*С.В.*