

УТВЕРЖДАЮ:

Директор
АО «Назаровская ГРЭС»

О.А. Ворошилов
« 23 » 04 2019г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности территории
АО «Назаровская ГРЭС»

1.	Сведения о Заказчике работ
1.1.	Наименование Заказчика работ: АО «Назаровская ГРЭС»
1.1.	Адрес расположения объекта: 662204, г. Назарово, АО «Назаровская ГРЭС»
2.	Общие положения.
2.1.	<i>Наименование работ:</i> Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности от проникновения на территорию складского хозяйства АО «Назаровская ГРЭС»
2.2.	<i>Основание для проведения работ:</i> - Федерального закона от 21.07.2011г. №256-ФЗ «О безопасности объектов ТЭК»; - Постановление Правительства от 05.05.2012 года №458 « Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса»
2.3.	<i>Цель, назначение выполнения работ:</i> Предотвращение хищения материальных ценностей.
3.	Требования к месту, срокам и условиям выполнения работ.
3.1.	<i>Место выполнения работ:</i> Территория АО «Назаровская ГРЭС», складское хозяйство.
3.2.	<i>Сроки выполнения работ:</i> Начало работ – с момента заключения договора; Окончание работ - 30.05.2019г.;
3.3.	<i>Этапность и периодичность выполнения работ:</i> - «Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности территории»
3.4.	<i>Условия выполнения работ:</i> Работы ведутся в соответствии с оформлением акта – допуска Подрядчик должен соблюдать технологию производства работ, до начала работ в обязательном порядке предоставить для согласования Заказчиком Проект производства работ (ППР), разработанный в соответствии с требованиями СО 34.20.608-2003 (РД 153-34.0-20.608-2003) «Методические указания. Проект производства работ для ремонта» и включающий описание технологии работ, и календарный план (линейный график) выполнения работ с указанием движения рабочей силы и сменности работ.
4.	Объем выполняемых работ и применяемых материалов.
4.1.	<i>Объем планируемых работ:</i> Выполнить работы в соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение №1 к техническому заданию).
4.2.	<i>Используемые (поставляемые) материалы и оборудование;</i> Работы выполняются полностью иждивением Подрядчика (все необходимые материалы поставляются Подрядчиком). Перечень материалов, поставляемых Подрядчиком самостоятельно, находится в Приложениях №1, к настоящему техническому заданию. Поставляемые материалы должны быть новыми, ранее не использованными, и соответствовать всем установленным требованиям по качеству, что должно подтверждаться паспортами (сертификатами) качества.

5.1	Поддержание в эксплуатационном состоянии остекления дымососного отделения главного корпуса.			
6.1	ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ			
6.1	Объём и состав работ			
6.1.1	№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
	1	2	3	4
	1	Снятие 2008 стекл толщиной 4 мм. ширина 0,45мм., высота 0,55мм. с металлических витражей.	м2	497,98
	2	Демонтаж витражей из уголка 35*3 с помощью эл. инструмента.	тн	1,211
	3	Очистка коррозии с поверхностей каркаса оконных витражей из швеллера №12 с помощью эл. инструмента.	м2	313,8
	4	Окраска металлических поверхностей швеллера №12 - грунт-эмалью "Хардтекс" на 2 слоя, цвет серый. (расход 0,15 кг/м2 на 1 слой.)	м2	313,8
	5	Установка глухих окон, с 2-мя вертикальными перемычками, из алюминиевого сплава ГОСТ 21519-2003 и одинарного остекления, площадью 3,42 м2 (ширина 1,9 м., высота 1,8 м.)* с запениванием по периметру монтажной пеной.	м2	574,56
6	Отделка внутренних оконных откосов (верхний и нижний) -343,2 м., шириной 0,25 м. и вертикальных профилей из швеллера высотой 3,6 м., шириной 0,26 м. - 54шт. ламинированной листовой сталью с предварительным утеплением откосов и пространства между профилями и оконными блоками- монтажной пеной (64шт)	м2/м.п.	136,34/537,6	
6.1.2	Состав работ согласно дефектной ведомости.			
7.	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ			
7.1.	Выполнение работ в условиях действующего производства.			
7.2.	Работы выполняются по наряду-допуску.			
7.3.	Соблюдение сроков и качества выполняемых услуг.			
7.4.	Наличие необходимого оборудования, материалов, средств индивидуальной защиты.			
7.5.	При выполнении услуг на территории Назаровской ГРЭС руководствоваться действующими нормативными документами, а также требованиями пропускного режима и правилами внутреннего трудового распорядка, действующими на предприятии.			

	7.6.	В процессе выполнения услуг предоставлять Заказчику приемо-сдаточную документацию в соответствии с требованиями действующей нормативной документацией.
8.	СТОИМОСТЬ РАБОТ	
	8.1.	Стоимость определяется в соответствии со сметным расчетом.
	8.2	В случае, если в локальных сметных расчетах встречаются ссылки на конкретные товарные знаки, следует читать такие товарные знаки с фразой «или эквивалент».
	8.3.	В коммерческом предложении участника конкретной процедуры в стоимость услуг должны быть учтены все затраты.
9.	ТРЕБОВАНИЯ К ПОДРЯДЧИКУ	
	9.1.	<i>Привлечение субподрядчиков:</i> Работы должны быть выполнены Подрядчиком лично, привлечение субподрядчиков не допускается.
	9.2	<i>Компетентность, квалификация, опыт:</i> Опыт выполнения аналогичных видов работ должен составлять не менее 10 млн.руб. в год, за последние 3 (три) года, подтверждается Справкой о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров закупочной документации. Заказчик вправе избирательно запросить по предоставленной справке копии подтверждающих документов исполнения аналогичных договоров (актов выполненных работ, копии договоров подряда с реквизитами, предметом, и подписями сторон и т.д.).
	9.3	<i>Соответствие подрядчика требованиям в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности и требованиям к обеспечению внутриобъектового режима.</i> Персонал подрядной организации должен знать и применять требования правил, инструкций и других НТД в части соблюдения ТБ и ОТ и внутриобъектового режима, принятые в отрасли. При осуществлении деятельности на объектах АО «Назаровская ГРЭС» руководствоваться Правилами внутреннего трудового распорядка АО «Назаровская ГРЭС», Стандартом «Управление подрядными организациями в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности» С-ГК-В8-01 и другими действующими локальными нормативными актами Заказчика
	9.4	<i>Трудовые ресурсы.</i> Участник конкурентной процедуры должен предоставить справку о перечне кадровых ресурсов в соответствии с формой закупочной документации, с приложением копий первой и последней страниц трудовых книг персонала (ИТР, мастеров, рабочих). Наличие профессионально подготовленных специалистов с правом работы на высоте (минимальный состав специалистов: ИТР – 1 ед.; монтажник с правом допуска к работе на высоте (прошедшие обучение в специализированных учебных заведениях)– 4 ед.) <i>Персонал:</i> – должен иметь квалификационные удостоверения, подтверждающие обучение и допуск к работе по данной профессии, удостоверения о допуске к работе на высоте, а также удостоверения об аттестации знаний требований промышленной безопасности, установленными федеральными законами, – должен быть аттестован согласно: • Правилам безопасности при работе с инструментом и приспособлениями, СО 153-34.03.204. Правилам по охране труда при работе на высоте (в редакции Приказа Минтруда России от 17.06.2015 №383н).

	9.5.	<p><i>Производственная база, материально-технические ресурсы.</i></p> <p>Подрядная организация должна быть обеспечена: УШМ -2 шт., шуруповёрты - 2 шт. Используемые инструменты должны быть испытаны, проверены и отрегулированы в соответствии с правилами и инструкциями по эксплуатации. Наличие необходимых МТР и техники подтверждается справкой о материально-технических ресурсах в соответствии с формой документации о закупке с предоставлением копий документов на собственность, аренду, лизинг или ином праве владения, по планируемому к пользованию МТР, транспортным средствам и техники.</p>
10. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ		
	10.1.	Срок выполнения работ: с момента заключения договора; окончание – 31.12.2019г.

Главный инженер

Зам. главного инженера
по эксплуатации и наладке

Начальник ПТО

И. о. начальника КТЦ

С.В. Рябцев

В.М. Полухин

Л.П. Макоткина

Д.Г. Манаев